



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOO
INSENERITEADUSKOND
Tartu Kolledž

EHITUSTEHNOLLOOGIA JA PLATSIKORRALDUSE ANALÜÜS TARTUS LINNUPARGI ARENDUSE VII JA VIII ETAPI NÄITEL

ANALYSIS OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND BUILDING SITE MANAGEMENT BASED ON THE CASE STUDY OF THE LINNUPARGI PHASE VII AND VIII DEVELOPMENT PROJECT

MAGISTRITÖÖ

Üliõpilane: Martti Reimal

Üliõpilaskood 177523

Juhendaja: Professor Irene Lill

Tartu 2022

AUTORIDEKLARATSIOON

Olen koostanud lõputöö iseseisvalt.

Lõputöö alusel ei ole varem kutse- või teaduskraadi või inseneridiplomit taotletud.

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud.

15. mai 2022

Autor:
/ allkiri /

Töö vastab magistritööle esitatud nõuetele.

"....." 20.....

Juhendaja:
/ allkiri /

Kaitsmisele lubatud

"....."20... .

Kaitsmiskomisjoni esimees:

.....
/ nimi ja allkiri /

LIHTLITSENTS LÕPUTÖÖ REPRODUTSEERIMISEKS JA LÕPUTÖÖ ÜLDSUSELE KÄTTESAADAVAKS TEGEMISEKS

Mina, **Martti Reimal**, sünd. 30.04.1997

1. Annan Tallinna Tehnikaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose

EHITUSTEHNOLOGIA JA PLATSIKORRALDUSE ANALÜÜS TARTUS LINNUPARGI ARENDUSE VII JA VIII ETAPI NÄITEL,

mille juhendaja on Irene Lill.

- 1.1 reprodutseerimiseks lõputöö säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil, sh Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogusse lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;
- 1.2 üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tallinna Tehnikaülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
2. Olen teadlik, et käesoleva lihtlitsentsi punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.
3. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest ning muudest õigusaktidest tulenevaid õigusi.



Ehituse ja arhitektuuri instituut

LÕPUTÖÖ ÜLESANNE

Üliõpilane: **MARTTI REIMAL**

Üliõpilaskood **177523**

Õppekava: **EAEI02 Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine**

Peaeriala: Ehitiste restaureerimine

Lõputöö teema:

EHITUSTEHNOLLOOGIA JA PLATSIKORRALDUSE ANALÜÜS TARTUS LINNUPARGI ARENDUSE VII JA VIII ETAPI NÄITEL

Analysis of construction technology and building site management based on the case study of the Linnupargi phase VI and VII development project

Juhendaja: **Professor Irene Lill**

irene.lill@taltech.ee

Lõputöö konsultandid:

Tiitel või ametikoht, Ees- ja Perekonnanimi	Kontakt (e-post või telefon)	Allkiri ja kuupäev
--	---------------------------------	--------------------

Lõputöö põhieesmärgid:

1. Töötada välja ehituse tehnoloogilised ja korralduslikud lahendused
2. Analüüsida Linnupargi VI ja IX etapi ehituseelarveid

Töö keel: eesti keel

Lõputöö etapid ja ajakava:

Ülesande kirjeldus	Tähtaeg
1. Sissejuhatuse: lähteandmed, eritingimused	04.03.2022
2. Arhitektuurne osa	11.03.2022
3. Ehitusplatsi üldplaan	18.03.2022
4. Koondkalenderplaan	01.04.2022
5. Tehnoloogilised kaardid	13.04.2022
• Vaiatööd ja rostvärgid	22.04.2022
• Maapealse osa ehitus: montaaži- ja müüritööd	22.04.2022
• Voolu moodustamine hoone kompleksile	22.04.2022
6. Majandus- ja uurimuslik osa: ehituseelarve võrdlus Linnupargi VI ja IX etapi vahel	29.04.2022
Töö- ja keskkonnakaitse	13.05.2022
Kokkuvõtte eesti keeles	13.05.2022
Kokkuvõtte inglise keeles	13.05.2022
	
	
	
Lõputööde 95% ülevaatus, mille läbimine on kaitsmise eeldus	
	20.04.2022

Esitlusmaterjalid kaitsmisel: A1 joonised

Kirjeldus	Tähtaeg
1 Arhitektuursed joonised – 6 lehte	22.04.2022
2 Ehitusplatsi üldplaan – 1 leht	22.04.2022
3 Koondkalenderplaan – 1 leht	22.04.2022
4 Tehnoloogilised kaardid – 4 lehte	22.04.2022

Lõputöö esitamise tähtaeg: 20. mai 2022

Lõputöö ülesanne välja antud: 25.11.2021

Juhendaja: **Irene Lill**

Ülesande vastu võtnud: **Martti Reimal**

Avalikustamise
piirangu tingimused: puuduvad

SISUKORD

TABELITE LOETELU	9
JOONISTE LOETELU.....	10
GRAAFILISE MATERJALI LOETELU	11
SISSEJUHATUS	12
1. LÄHTEANDMED, ERITINGIMUSED	14
1.1 Lähtedokumendid	14
1.2 Ehitusobjekti asukoht ja ehitustingimused	14
1.3 Pinnasetingimuste üldisloomustus	15
2. ARHITEKTUURNE OSA	16
2.1 VII ja VIII etapi arhitektuurne üldlahendus	16
2.1.1 Galeriimaja arhitektuurne üldlahendus	16
2.1.2 Tornmaja arhitektuurne üldlahendus	17
2.2 Konstruktsiooni lahendus.....	17
2.2.1 Galerii- ja tornmaja vundament.....	17
2.2.2 Galerii- ja tornmaja soklikonstruktsioon	17
2.2.3 Galerii- ja tornmaja vertikaalne kandekonstruktsioon	18
2.2.4 Galerii- ja tornmaja horisontaalne kandekonstruktsioon	18
2.2.5 Galerii- ja tornmaja sise- ja välistrepid, pandused	19
2.2.6 Galerii- ja tornmaja rõdukonstruktsioonid.....	19
2.2.7 Galerii- ja tornmajamaja mittekandvad seinakonstruktsioonid	19
2.2.8 Galeriimaja ja tornmaja tehnoruumi konstruktsioon	19
2.2.9 Galerii- ja tornmaja katusekonstruktsioonid.....	20
2.3 Tehnosüsteemid.....	20
2.3.1 Galerii- ja tornmaja soojusvarustus	20
2.3.2 Galerii- ja tornmaja ventilatsioon.....	21
2.3.3 Galerii- ja tornmaja vesi ning kanalisatsioon	21
2.3.4 Galerii- ja tornmaja tugev- ja nõrkvool	22
2.4 Tuleohutus.....	22
2.4.1 Galerii- ja tornmaja konstruktsioonide tulepüsivus.....	22
2.4.2 Galerii- ja tornmaja tuletõkkeseptsioonid.....	23
2.4.3 Galerii- ja tornmaja evakuatsioon	23
2.5 Hoonete tehnilised näitajad.....	24

2.5.1	Ihaste põik 30 ja 36 galeriimaja tehnilised näitajad	24
2.5.2	Ihaste põik 32 ja 34 tornmaja tehnilised näitajad	25
3.	EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN	27
3.1	Ehitusplatsi ajutised teed ja laoplatsid	27
3.2	Ajutised ehitised	27
3.3	Ehitusplatsi valvesüsteem ning piirded	28
3.4	Ajutine välivalgustus ning elekter	29
3.5	Ehitusaegne keskkonnakaitse	29
3.6	Liikurkraana ohutsoonid	29
4.	KOONDKALENDERPLAAN	30
4.1	Üldosa	30
4.2	Tööde teostamine	30
4.3	Ehitusmaksumus	31
5.	TEHNOLOOGILISED KAARDID	32
5.1	Üldosa	32
5.2	Kraana valik	32
5.3	Vaiatööde ja rostvärkide tehnoloogiline kaart	33
5.3.1	Vaiade ja rostvärkide ehitustööde kirjeldus	33
5.3.2	Vaiade ja rostvärkide ehitustööde kvaliteedinõuded	34
5.3.3	Vaiade ja rostvärkide ehitustööde arvutused	35
5.4	Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide montaaži tehnoloogiline kaart	40
5.4.1	Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide montaaži kirjeldus	40
5.4.2	Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide montaaži kvaliteedinõuded	42
5.4.3	Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide montaaži ehitustööde arvutused	42
5.5	Tornmaja seina- ja õõnespaneelide montaaži tehnoloogiline kaart	48
5.5.1	Tornmaja seina- ja õõnespaneelide montaaži kirjeldus	48
5.5.2	Tornmaja seina- ja õõnespaneelide montaaži kvaliteedinõuded	49
5.5.3	Tornmaja seina- ja õõnespaneelide montaaži arvutused	49
5.6	Ehitusvoolu moodustamine hoonete kompleksile	52
5.6.1	Tööde teostamine	52
6.	MAJANDUSLIK JA UURIMUSLIK OSA	54
6.1	Üldosa	54
6.2	Ehituseelarvete võrdlus ning analüüs	54
6.2.1	Võrdlus	54
6.2.2	Hinnatõusu analüüs	58

7. TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE	59
7.1 Kohustuslikud isikukaitsevahendid, tööriistad.....	59
7.2 Ajutine valgustus ja liikumisteed.....	59
7.3 Tööd kõrgustes	60
7.4 Ehitusmasinad	60
7.5 Keskkonnakaitse	60
KOKKUVÕTE	61
SUMMARY	62
KASUTATUD KIRJANDUS.....	63
LISAD	65

TABELITE LOETELU

Tabel 5.1 Vaiatööde tööjõukulu arvutused.....	36
Tabel 5.2 Vaiatööde tehnoloogilised arvutused	37
Tabel 5.3 Rostvärkide ehitustööde tööjõukulu arvutused.....	38
Tabel 5.4 Rostvärkide ehitustööde tehnoloogilised arvutused	39
Tabel 5.5 Galeriimaja esimese korruse müüritööde tööjõukulu arvutused	43
Tabel 5.6 Galeriimaja kolmanda korruse müüritööde tööjõukulu.....	44
Tabel 5.7 Galeriimaja esimese korruse õõnespaneelide montaaži tööjõukulu	45
Tabel 5.8 Galeriimaja kolmanda korruse õõnespaneelide montaaži tööjõukulu	46
Tabel 5.9 Galeriimaja müüri- ja montaažitööde tehnoloogilised arvutused	47
Tabel 5.10 Tornmaja raudbetoelementide montaaži tööjõukulu	50
Tabel 5.11 Tornmaja raudbetoelementide montaaži tehnoloogilised arvutused	51
Tabel 6.1 Linnupargi VI ja IX etapi eelarveliste ehitusmaksumuste võrdlus	56

JOONISTE LOETELU

Joonis 6.1 Linnupargi VI etapi ehituseelarve jagunemine maksumuslikult tööde kaupa	57
Joonis 6.2 Linnupargi IX etapi ehituseelarve jagunemine maksumuslikult tööde kaupa	57

GRAAFILISE MATERJALI LOETELU

Lõputöö koosseisu kuulub 12 esitusjoonist formaadis A1:

Joonis 1: VII etapi galeriimaja arhitektuursed vaated

Joonis 2: VII etapi tornmaja arhitektuursed vaated

Joonis 3: VIII etapi tornmaja arhitektuursed vaated

Joonis 4: VIII etapi galeriimaja arhitektuursed vaated

Joonis 5: Galeriimaja arhitektuursed plaanid

Joonis 6: Tornmaja arhitektuursed plaanid

Joonis 7: Ehitusplatsi üldplaan

Joonis 8: Koondkalenderplaan

Joonis 9: Vaivundamentide ja rostvarkide tehnoloogiline kaart

Joonis 10: Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide tehnoloogiline kaart

Joonis 11: Tornmaja seina- ja õõnespaneelide montaaži tehnoloogiline kaart

Joonis 12: Ehitusvoolu moodustamine hoonete kompleksile

SISSEJUHATUS

Lõputöös analüüsitakse Tartus asuva Linnupargi arenduse VII ja VIII etapi ehitusprojekti ehitustehnoloogiat ja platsikorraldust. Autor on sellel arendusel töötanud alates V etapi ehitustöödest objektiinsenerina, mis tähendab, et enne magistritöö tegemist on juba eelnimetatud ehitusplatsilt varasem kogemus olemas, küll aga mitte juhtimisrollis. Omandatud kogemusega saab töö koostaja esitleda oma nägemust ehitusprojekti ehitustöödest ning arendada enda teadmisi edasiste ehitustööde korraldamiseks.

Magistritöö koosneb seitsmest osast:

- **Lähteandmed, eritingimused**

Kirjeldatakse töös käsitletavat ehitusobjekti, selle asukohta ning kaasnevaid ehitustingimusi. Luuakse ülevaade töömaa algsest seisukorrast, pinnasetingimustest ning vajalike ajutiste kommunikatsioonide rajamisest.

- **Arhitektuurne osa**

Lähtudes ehitusprojektist iseloomustatakse arhitektuurilisi lahendusi, põhilisi konstruktiivseid lahendusi, tehnosüsteeme ning tuuakse välja nii ehitise kui ka kinnistu tehnilised andmed.

- **Ehitusplatsi üldplaan**

Kirjeldatakse ehitusplatsi korraldust galeriimajade müüri- ja montaažitöödel ning tornmajade montaažitöödel. Loodud joonisel on välja toodud nii objekti ehituspersonali ajutiste hoonete, WC-de kui ka prügikonteinerite asukohad. Lisaks kirjeldatakse ehitusmasinate asukohta tööde tegemise ajal.

- **Koondkalenderplaan**

Plaaniga näidatakse hoonete ehituse ajalist kulgu algusest lõpuni. Joonisel kirjeldatakse tööde tegemise päevast tööjõu- ja masinvajadust.

- **Tehnoloogilised kaardid**

Hoonete kandvate konstruktsioonide ehitustööde kohta koostatakse neli tehnoloogilist kaarti. Kaartidel esitatu annab ülevaate iga ehitusetapi ehitustöödel

kasutatavatest meetoditest ning töövõtetest. Tehnoloogiliste kaartide peatükis esitatakse veel tööjõu- ja masinkulu arvutused ning ehitusvoolu graafik.

- **Majandusosa**

Võrreldakse ning analüüsitakse Linnupargi VI ja IX etapi ehitusmaksumuslikke eelarveid.

- **Töö- ja keskkonnakaitse**

Antakse ülevaade ehitusplatsil kehtivatest tööohutus- ning keskkonnakaitsenõuetest.

1. LÄHTEANDMED, ERITINGIMUSED

1.1 Lähtedokumendid

Töö kirjutamisel kasutatakse vastavate ehitusprojektide projektdokumentatsiooni ning geoloogilist uuringut:

- Apex Arhitektuuribüroo OÜ koostatud Ihaste põik 30, 32, 34 ja 36 korterelamute arhitektuursed projektid [1-4];
- OÜ E-Inseneribüroo koostatud Ihaste põik 30, 32, 34 ja 36 korterelamute konstruktsiooniprojektid [5-8];
- OÜ Nortesi koostatud Ihaste põik 30, 32, 34 ja 36 korterelamute tugev- ja nõrkvoolu projektid [9-12];
- Pakrum OÜ koostatud Ihaste põik 30, 32, 34 ja 36 korterelamute veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte ja ventilatsiooni projektid [13-16];
- OÜ REI Geotehnika koostatud maaüksuse 30 // 32 // 34 // 36 ehitusgeoloogilise uuringu aruanne. [17]

1.2 Ehitusobjekti asukoht ja ehitustingimused

Linnupargi arenduse VII ja VIII etapid asuvad Tartu linnas Annelinna linnaosa kinnistul aadressidel Ihaste põik 30, 32, 34 ja 36. Krundil ei ole ehitisi ega kõrghaljastust. Plats piirneb põhjast oja/kraaviga, idast sõiduteega, lõunast kergliiklustee ning sõiduteega ja läänest Linnupargi VI etapiga. Iga etapp koosneb nii galerii- kui ka tornmajast. Galerii-maja on kuni kolmekorruseline, tornmaja kuuekorruseline. VII etapi majad on omavahel ühenduses, VIII etapi majad on ehitatud lahku.

Kinnistul on piisavalt ruumi, et ladustada kõik vajalikud ehitusmaterjalid, ehitussoojakud, jäätmekonteinerid ning välikäimlad. Sõidukite parkimiseks luuakse ehitusplatsile parkimisplats. Parkimisplats rajatakse krundi kagupoolsesse nurka sõidutee äärde, et vältida ehituspersonali teenindavate sõidukite ette jäämist ehitusobjektile tööd tegevatele ehitusmasinatele ning tagada hõlpsalt ligipääs objektipersonalile. Osa soojakuid paigaldatakse parkimisplatsi äärde, teised soojakud paigaldatakse krundi põhjapoolsele alale kraavi äärde. Krundi keskele luuakse ehitusmaterjalide ja jäätmekonteinerite ladustamiseks mõeldud plats ja selle ümber ehitusmasinatele mõeldud kahe-suunaline ajutine tee. Ülejäävat ruumi saab kasutada ehitusmaterjalide laoplatsina.

Mõlema etapi juurde tuuakse ajutised elektrikilbid, kuhu on vool veetud iga etapi liitumiskilbist, mis asuvad kinnistu lõunapoolses ääres. Ajutistest kilpidest veetakse vool mõlema galerii- ja tornmaja maja juurde, kuhu paigaldatakse voolutarbimiseks eraldi ajutised jaotuskilbid. Vee tarbimiseks ehitatakse ehitusobjektile ajutine veesõlm.

1.3 Pinnasetingimuste üldiseloomustus

Krunt asub Lõuna-Eestis Ugandi lavamaal Emajõe ürgoru kohal. Maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 33,5–34,0 m. Geoloogiline läbilõige koosneb pindmises osas täitepinnasest ja selle alla jäävast turbakihist. Kvaternaari setete põhiosa moodustab jääline savine peenliiv (moreen), tõenäoliselt on moreenset päritolu ka savise peenliiva peal olevad möllised liivad. Aluspõhi, mille moodustab Devoni ladestu Aruküla lademe liivakivi ja kõva savi, paikneb maapinnast ligikaudu 50 m sügavusel.

2. ARHITEKTUURNE OSA

Selle magistritöö osa kirjutamisel tuginetakse Apex Arhitektuuribüroo OÜ koostatud Ihaste põik 30, 32, 34 ja 36 korterelamute arhitektuuriprojektidele, OÜ E-Inseneribüroo koostatud Ihaste põik 30, 32, 34 ja 36 korterelamute konstruktsiooniprojektidele, OÜ NOTRES-I koostatud Ihaste põik 30, 32, 34 ja 36 korterelamute elektripaigaldise projektidele ja OÜ Pakrumi poolt koostatud Ihaste põik 30, 32, 34 ja 36 korterelamute veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte ja ventilatsiooni projektidele. [1-16]

2.1 VII ja VIII etapi arhitektuurne üldlahendus

Ihaste põik 30 ja 36 hooned on ristkülikukujuliste põhiplaanidega ning Ihaste põik 32 ja 34 hooned on ruudukujuliste põhiplaanidega. VII etapi hooned (Ihaste põik 30 ja 32) on paigutatud kõrvuti kokku hoonestusala läänepiirile. Sissepääsud hoonetesse asuvad idakülgedel, läänekülgedel on terrassid. VIII etapi hooned (Ihaste põik 34 ja 36) on asetatud kõrvuti, aga teineteisest eemale hoonestusala idapiirile. Sissepääsud hoonetesse asuvad läänekülgedel, idakülgedel on terrassid.

2.1.1 Galeriimaja arhitektuurne üldlahendus

Galeriimaja kuju eesmärk on luua privaatsust maja eesaedadele ja maja taga terrassidele ning rõdudele. Selle tagamiseks on korterid viidud omavahel nihkesse. Maja ees tekitavad privaatsust välitreppede piiravad ribiseinad. Hoovialal lisavad privaatsust puidust varbseinad ja erinevad terrassisuurused. Suurem osa korterite sissepääsudest on õuest. Esimese korruse korterite sissepääs on otse hoovist, teise korruse korteritesse pääseb rõdudelt. Kolmandale korrusele pääseb trepikojast. Parkla poolel on osale korteritest loodud eesaiad.

Kortermaja on enamjaolt kahekorruseline ning plaaniliselt korduvad esimene ja teine korrus. Hoones on enamasti kahe- ja kolmetoalised korterid, aga ka paar neljatoalist korterit. Kolmandal korrusel asuvad vaid kahetoalised korterid. Kokku on loodud majja 15 korterit.

2.1.2 Tornmaja arhitektuurne üldlahendus

Tornmaja on kuuekordne ruudukujulise vormi ja lamekatusega kortermaja, kus asub 20 korterit. Ehitise sümmeetriline lahendus toetab tehnoloogilist teostust. Hoone keskosas asub trepikoda koos liftiga. Kõikidele korteritele päevavalguse tagamiseks on korterites igas välisseinas aknad. Igal korteril on rõdu.

2.2 Konstruktsiooni lahendus

Galeriimaja kandekonstruktsioon koosneb põhiliselt betoonist õõnesplokkidest ning monoliitsest raudbetoonist. Tornmajade kandekonstruktsioon koosneb peamiselt monoliitsest raudbetoonist.

2.2.1 Galerii- ja tornmaja vundament

Geoloogilisele uuringule tuginedes on hooned projekteeritud vaivundamentidele. Vaivundamentide rajamiseks kasutatakse 400-millimeetrise otsa läbimõõduga kohapeal rajatavaid puurvaiu (CFA). Galeriimaja vaiad süvistatakse kihtidesse 9 või 10, tornmaja vaiad kihti 10, minimaalselt meetri sügavusele, vaiad võivad ulatuda 17–19 m sügavusele. Üheksas kiht koosneb tihedast savisest peenliivast ja kümnes kiht väga tihedast savisest peenliivast. Ligikaudu 6 m vaiade ülemisest otsast armeeritakse sarruskarkassiga B500B ning terves ulatuses betoonitakse C25/30, XC2 betooniga. Vaiade peale rajatakse monoliitsest raudbetoonist roostvärk. Betoon on C30/37, XC2, sarrus B500B.

2.2.2 Galerii- ja tornmaja soklikonstruktsioon

Galeriimaja sokkel laotakse täisbetoonitud 190-millimeetrise õõnesplokist. Müüritis isoleeritakse 100 mm paksuste ekstruuderpolüstüreeni plaatidega.

Tornmaja sokkel koosneb monteeritavatest 150/180 mm paksustest raudbetoonelementidest. Sokkel kaetakse väljast 100-millimeetrise ekstruuderpolüstüreeni plaatidega. Liftišahtis ehitatakse põrandast allapoole jääv konstruktsioon monoliitsest raudbetoonist. Betoonis kasutatakse veekindlust suurendavaid lisaaineid.

2.2.3 Galerii- ja tornmaja vertikaalne kandekonstruktsioon

Galeriimaja seinad laotakse õõnesplokkidest, seejärel armeeritakse B500B sarrusega ning betoonitakse C20/25, XC1 betooniga. Kandvate siseseinte ladumiseks kasutatakse 240-millimeetriseid plokke, mittekandvate välisseinte jaoks 190-millimeetriseid plokke. Avade sillatamiseks kasutatakse kohapeal õõnesplokkide sisse valatud raudbetoonsilluseid, mis armeeritakse B500B sarrusega ning betoonitakse C20/25, XC1 betooniga.

Tornmaja esimesel korrusel rajatakse kahe välisseina nurkadesse monoliitset raudbetoonist postid. Postide peale ehitatakse monoliitset raudbetoonist talastik, betooni survetugevus- ja keskkonnaklassid on C35/45, XC4, XD1, XF2. Ehitise vertikaalne konstruktsioon koosneb monteeritavatest ühekihilistest raudbetoelementidest. Kandvad välisseinad on 180 mm paksused, mittekandvad välisseinad 150 mm paksused ning siseseinad 200 mm paksused. Elementide omavaheliseks ühendamiseks kasutatakse trossaasasid. Elemendid valmistatakse C30/37, XC1 betoonist ning B500B sarrusest.

2.2.4 Galerii- ja tornmaja horisontaalne kandekonstruktsioon

Hoonete esimese korruse põrandate jaoks rajatakse 180 mm paksune kandev C30/37, XC3 raudbetoonplaat. Galeriimaja raudbetoonplaat toetatakse terves perimeetris roostvärgi äärde laotud plokile, tornmajas terves perimeetris paksenduste abil roostvärgile. Põrandakonstruktsiooni alla jääb tihendatud liivakiht, 200 mm paksused vahtpolüstüreenplaadid ning PE-kile.

Hoonete vahelaed ning katuslae kandva konstruktsiooni moodustavad 220 mm paksused eelpingestatud betoonist õõnespaneelid. Paneelid armeeritakse ja monolitiseeritakse omavahel peenbetooniga. Seintega sidumiseks kasutatakse betoonpesasid ja seinte sarrusvardaid. Kasutatakse betooni C30/37, XC1 ning B500b sarrust. Õõnespaneelidele asetatakse vahtpolüstüreenplaadid ning nende peale valatakse 80 mm peenbetooni.

2.2.5 Galerii- ja tornmaja sise- ja välistrepid, pandused

Galeriimaja trepid on monoliitsed monteeritavad raudbetoonist trepimarsid. Välistrepid valmistatakse C35/45, XC4, XD1, XF3 betoonist ning sisetrepp C35/45, XC3, XD1 betoonist. Välistrepid monteeritakse ülemise otsaga 280 mm paksusega C35/45, XC4, XD1, XF3 raudbetoonplaatidele. Plaatides kasutatav sarrus on B500B. Betoonplaatide pealispind peab olema kaldega äravoolu suunas. Pandused toetatakse seintele nii kuumtsingitud teraskonsoolidega kui ka 100 x 100 x 5, S355 teraspostidega.

Tornmaja trepp koosneb kahekäigulistest monteeritavatest raudbetoonelementidest. Trepimarsid toetuvad otstest korruse- ja vahemademetele. Vahemademed toetuvad seintele terasest peitkonsoolide abil. Trepielemendid ehitatakse betoonist C30/37, XC2.

2.2.6 Galerii- ja tornmaja rõdukonstruktsioonid

Rõdude horisontaalne kandekonstruktsioon koosneb UPE180 terasprofiil raamidest ning raami sisse paigaldatavatest 60 mm paksustest CLT-plaatidest. Rõduraamid toetatakse seintele või 100 x 100 x 5 teraspostidele. Tornmaja teljel 11 toetuvad teise korruse rõdupostid konsoolsetele IPE terastaladele. Galeriimaja teljel 17 / AA-AB aitavad rõdul koormust kanda terastõmbid, mis kinnitatakse seina sisse paigaldatud tarilappidele. Kõikide kasutatavate terasprofiilide klass on S355.

2.2.7 Galerii- ja tornmajamaja mittekandvad seinakonstruktsioonid

Šahtiseinade ehitamisel kasutatakse 100/150 mm poorbetoonplokke, muud vaheseinad ehitatakse teraskarkassist ning kipsplaatidest.

2.2.8 Galeriimaja ja tornmaja tehnoruumi konstruktsioon

Galeriimaja teise korruse katusel ning tornmaja katusel asuvad hoonete tehnoruumid. Tehnoruumi katuse ja seinte kandekonstruktsioon koosneb terastaladest ja -postidest. Konstruktsiooni nurkades asuvad nelikanttoru 100 x 100 x 5 postid, keskmine post on nelikantoru 180 x 100 x 5 ning talad on IPE160, HEA180 S355 terastalad. Teraskonstruktsiooni jäikuse saavutamiseks on ette nähtud seinatasapinda diagonaalid

80 x 80 x 4 ning katusetasapinda terastrosstõmbid. Ruumi katus ning seinad ehitatakse 150 mm paksustest mineraalvilla täitega plekist Sandwich-paneelidest.

2.2.9 Galerii- ja tornmaja katusekonstruktsioonid

Katuslae vahelaepaneelidele paigaldatakse aurutõkkeks ühekihiline SBS-rullmaterjal. Aurutõkke peale paigaldatakse vahtpolüstüreenplaadid kogupaksusega 300–450 mm. Vihmavee äravooluks lõigatakse vahtpolüstüreeniplaatidesse kalded, mis juhivad sadevee katusekaevudesse. Kaldekihile laotatakse 40 mm tuulutussoontega jäigast mineraalvillast plaadid. Seejärel kleebitakse kahes kihis SBS-rullmaterjal.

Tehnoruumi katus kaetakse kahes kihis SBS-rullmaterjaliga. Sadevee ärajuhtimiseks antakse vastukalded lisa SBS-kihtidega. Ettenähtud käiguteede alla paigaldatakse hüdroisolatsiooni alla 20 mm paksused jäigad mineraalvillaplaadid.

2.3 Tehnosüsteemid

2.3.1 Galerii- ja tornmaja soojusvarustus

Galerii- ja tornmaja soojusvarustus toimib Fortum Tartu AS-i kaugkütte võrgu kaudu. Majade tehnilistes ruumides asuvad soojussõlmed. Hoonete kütmiseks on loodud põrandaküttesüsteem. Galeriimaja küttesüsteemi magistraaltorustikud paigaldatakse kolmanda korruse lae alla, kust jagunevad püstikud, püstikutelt omakorda ühendused korteritesse. Ka tornmaja küttesüsteemi magistraaltorustikud paigaldatakse esimese korruse lae alla, kust jagunevad püstikud, püstikutelt omakorda ühendused korteritesse.

Põrandaküttesüsteem korterites ehitatakse toapõhiliselt plasttorudest. 20 mm läbimõõduga torustiku paigaldussamm on 300 mm. Galeriimaja vannitubades paigaldatakse torustik läbimõõduga 16 mm, paigaldussammuga 200 mm. Tornmaja vannitubadesse on ette nähtud elektrikõrvalkütte. Kütet reguleeritakse vastavalt ruumitemperatuurile termostaadiga.

2.3.2 Galerii- ja tornmaja ventilatsioon

Galeriimajas tagatakse õhuvahetus ühe tsentraalse soojustagastusega sissepuhkeväljatõmbesüsteemiga. Ventilatsiooniagregaat paigaldatakse hoone tehnilisse ruumi. Õhuvõtt toimub tehnilise ruumi välisseinale paigaldatud õhuvõtturesti kaudu, väljapuhe läbi katusele paigaldatud heitõhukatte. Välisõhu eest kindluse tagamiseks paigaldatakse nii õhuvõtu- kui ka väljapuhkekanalitele välisõhuklapid. Ventilatsioonisüsteemist tuleneva müra takistamiseks paigaldatakse ventilatsioonitorustikule mürasummutid. Kõikidele korteritele tagatakse võimalus ventilaatoriga köögikubu paigaldamiseks. Kubu töötab katusele paigaldatavate heitõhukatete abil ning väljapuhetele paigaldatakse ka väliskeskkonna lähedale tagasivooluklapid. Korterite seesmine tubadevaheline siirdeõhu liikumine tagatakse põranda ja ukselehe vahel.

Tornmajas tagatakse õhuvahetus ühe tsentraalse soojustagastusega sissepuhkeväljatõmbesüsteemiga ning ühe köögikubude tsentraalse väljatõmbesüsteemiga. Ventilatsiooniagregaat paigaldatakse hoone katusel asuvasse tehnilisse ruumi. Korterite köökides tagatakse võimalus paigaldada ventilaatoriga köögikubud. Kubudest tulev heitõhk ühendatakse väljatõmbesüsteemiga. Köögikubude väljatõmbeõhu kompenseerimiseks on korteris tarvis avada aken/aknad. Õhuvõtt toimib tehnilise ruumi seinale paigaldatud õhuvõtturesti, väljapuhe katusele paigaldatava heitõhukatte abil. Ventilatsiooniagregaadi õhuvõtu- ja väljapuhkekanalitele paigaldatakse välisõhuklapid. Ventilatsioonitorustikes tekkiva müra summutamiseks paigaldatakse torustikele mürasummutid. Tehniliseruumi katusele paigaldatakse väljatõmbesüsteemi ventilaator.

2.3.3 Galerii- ja tornmaja vesi ning kanalisatsioon

Mõlema etapi majad varustatakse veega Tartu linna ühtse veevarustussüsteemi kaudu. Galeriimajadesse saabub vesi läbi vastava etapi tornmaja, mille tehnilisse ruumi paigaldatakse välisseina taha veemõõdusõlm.

Hoonete magistraaltorustik paigaldatakse esimese korruse põrandaalusesse pinnasesse, püstikud toimivad hoonesiseste šahtide kaudu. Igale korrusele on projekteeritud jaotus- ja ühendustorustikud. Veevarustus toimib kollektorsüsteemina.

Põrandasisese torustiku suunamuutused saavutatakse painutusega ning torustik isoleeritakse. Sanitaartechnika ühendustorud paigaldatakse mittenähtavalt ehituskonstruktsioonidesse ning seadmed ühendatakse sulgearmatuuri kaudu.

Sademevesi juhitakse hoone katuselt läbi hoone. Äravoolulehter tagab vihma- ja lumesulamisvee kiire ärajuhtimise katusepinnalt ning takistab prahi sattumise kanalisatsiooni. Jäätumise vältimiseks on lehtrid varustatud elektrilise soojenduskaabliga. Kogu sademevesi juhitakse kraavi.

Kanalisatsioonitorustik paigaldatakse korterites põranda- ja seinakonstruktsioonidesse. WC-pott ühendatakse võimaluse korral otse šahtis oleva püstiktoruga. Olmekanalisatsiooni torustik varustatakse puhastusluukidega ning eraldi õhutuspüstikutega. Läbiviik ehitatakse läbi hoone katuse välisõhku minimaalselt 0,5 m kõrgusele, otsa paigaldatakse tuulutustoru. Püstikutele paigaldatakse puhastusluugid.

2.3.4 Galerii- ja tornmaja tugev- ja nõrkvool

Korterelamu varustatakse elektrienergiaga krundil asuva liitumiskilbi kaudu. Liitumispunkt asub korterelamu toitekaabli kingadel liitumiskilbis. Kilpi paigaldatakse peakaitse suurusega 3 x 100 A. Liitumiskilbist kuni tornmajade tehnoruumis paikneva peakilbini paigaldatakse kaabelliin. Tornmajade kilbiruumis asuvatest kilpidest saavad elektrivoolu ka galeriimajad. Tornmajadest viiakse elekter galeriimajadesse maasiseste kaablikõrde sees olevate kaablitega. Tornmajades viiakse kilbist elektrijuhtmestik igasse korterisse ning ka üldaladele. Kilbiruumidesse paigaldatakse nõrkvoolukilbid, millest viiakse igasse korterisse nõrkvoolukaabel.

2.4 Tuleohutus

2.4.1 Galerii- ja tornmaja konstruktsioonide tulepüsivus

Hoonete tulepüsivusklass on TP1. Kandekonstruktsioonide tulepüsivus R60 ning kandetarindite tuletundlikkus on A2. Evakuatsiooniteel olevate trepikäikude ning mademete tulepüsivus on R30. Tulepüsivus tuletõkkekonstruktsioonidel on EI60. Tuletõkkesektsioonide vahel olevad avatäited on tulepüsivuse klassis EI30. Tuletõkkesektsioonide vaheliste avatäidete tulepüsivus on EI30. Horisontaalkonstruktsioonis asuva avatäite tulepüsivus on EI60.

VII etapi galeriimajal on kahe korruse ulatuses ühine välisein kõrvale projekteeritud kuuekorruselise kortermajaga. Selle tuletõkkeseina tulepüsivus on REI60.

2.4.2 Galerii- ja tornmaja tuletõkkeseksioonid

Galeriimaja on tuletõkkeseksioonideks jaotatud korruste ning korterite kaupa. Eraldi tuletõkketsooni moodustab galeriimajas iga korter, evakuatsioonitrepikoda, kommunikatsioonišaht ning tehnoruum. Tornmajas moodustab eraldi tuletõkketsooni iga korter, evakuatsioonitrepikoda, lift, kommunikatsioonišaht, kilbiruum, ventilatsioonikamber ning panipaigad kolme komplektina.

Tehnosüsteemide püstikud ehitatakse kas tulekindla karbikuna või kasutatakse selleks tulekindlaid klappe.

Tuletõkkekonstruktsioonides kasutatavad tuletõkkeuksed peavad vastama Sa-nõudele, kui uks on hingedel käiguuks. Evakuatsiooniteele või -trepikotta pääsev tuletõkkeuks vastab nõudele S200. Tuletõkkeuksed on isesulguvad ning iseriivistuvad.

2.4.3 Galerii- ja tornmaja evakuatsioon

Galeriimaja esimese ja teise korruse evakuatsioon toimub läbi korterite välisuste. Teiselt korruselt evakueerimiseks peab kasutama ka igale korterile mõeldud evakuatsioonitreppi. Üks treppidest viib kolmanda korruse sisemise evakuatsioonitrepikojani. Evakuatsioon kolmandalt korruselt teisele korrusele toimub hoonesisese trepikoja kaudu. Evakuatsiooniteel asuvad ukse avanevad evakuatsioonipääsu suunas. Hädaväljapääsudena kasutatakse rõduuksi, esimesel korrusel aknaid ning rõduuksi.

Tornmaja evakuatsioonitee on evakuatsioonitrepikoda, mis asub hoone keskel. Läbi evakuatsioonitrepikoja pääseb maapinnale kõikidelt koorustelt ning trepikojale on ligipääs igast korterist. Hädaväljapääsudena kasutatakse korterite rõduuksi. Päästetehnikaga on tagatud ligipääs kõikide rõduusteni. Esimese korruse hädaväljapääsudena kasutatakse aknaid.

2.5 Hoonete tehnilised näitajad

Kinnistu pindala 12956 m²

2.5.1 Ihaste põik 30 ja 36 galeriimaja tehnilised näitajad

	Ihaste põik 30	Ihaste põik 36
Suletud netopind	933,5 m ²	934,7 m ²
sh maapealne	933,5 m ²	934,7 m ²
sh maa-alune	-	-
Eluruumide pind	881,1 m ²	882,3 m ²
Üldkasutatav pind	28,6 m ²	28,6 m ²
Tehnopind	23,8 m ²	23,8 m ²
Korterite arv	15	15
Hoone maht	3838 m ³	3838 m ³
sh maapealne	3838 m ³	3838 m ³
sh maa-alune	-	-
Brutopind (maapealne, suletud)	1140,8 m ²	1140,8 m ²
Korruselisus	3	3
Tulepüsimisklass	TP1	TP1
Hoone mõõdud		
pikkus	36,1 m	36,1 m
laius	14,8 m	14,8 m
kõrgus (absoluut)	44,6 m	44,6 m

kõrgus maapinnast	10,7 m	10,7 m
sügavus	- m	- m
Kõetav pind	922,5 m ²	923,7 m ²

2.5.2 Ihaste põik 32 ja 34 tornmaja tehnilised näitajad

	Ihaste põik 32	Ihaste põik 34
Suletud netopind	1295,3 m ²	1297,6 m ²
sh maapealne	1295,3 m ²	1297,6 m ²
sh maa-alune	-	-
Eluruumide pind	1054,4 m ²	1056,7 m ²
Üldkasutatav pind	197,5 m ²	197,5 m ²
Tehnopind	43,4 m ²	43,4 m ²
Korteri arvu	20	20
Hoone maht	5209 m ³	5209 m ³
sh. maapealne	5209 m ³	5209 m ³
sh. maa-alune	-	-
Brutopind (maapealne, suletud)	1549,2 m ²	1549,2 m ²
Korruselisus	6	6
Tulepüsimisklass	TP1	TP1
Hoone mõõdud		
pikkus	16,1 m	16,1 m
laius	16,1 m	16,1 m
kõrgus (absoluut)	56,2 m	56,2 m

kõrgus maapinnast	22,1 m
sügavus	- m
Kõetav pind	1295 m ²

3. EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN

Esitletava ehitusplatsi üldplaani eesmärk on anda ettekujutus platsi korraldusest torn- ja galeriimajade kandvate konstruktsioonide ehituse ajal. Edasistes alapeatükkides kirjeldab autor täpsemalt ehitusplatsi üldplaani joonist. Ehitusplatsi korraldamise planeerimisel lähtub autor eelnevatelt ehitusobjektidelt omandatud töökogemustest ning konstruktsiooni projektidest. [5-8]

3.1 Ehitusplatsi ajutised teed ja laoplatsid

Montaažitööde ajal võib ehitusplatsi pinnas vastavalt ilmastikule muutuda väga pehmeks. Ehitusmasinate pinnasesse kinni jäämise vältimiseks rajatakse mõlema ehitusetapi sisehoovi peakivi killustikust ajutine tee. Tee peab pidama nii kraana kui ka betoonelemente kandva veoauto massi. Rajatavad teed ühendatakse, et objektile oleks ehitusmasinatel lihtsam manööverdada.

Ehitusplatsil liikluse vähendamiseks ei tohi ehitustööliste erasõidukid platsil parkida. Sõidukite parkimiseks luuakse kinnistu kagupoolsesse nurka parkimisplats. Plats tehakse tugevast materjalist, et vältida sõidukite kinni jäämist vihmasel perioodil.

Ehitustööde ladusa kulgemise toetamiseks tuleks ehitusmaterjalid ehitusobjektile võimalikult vara kohale tellida. Kõnealusel ehitusplatsil on see võimalik, sest ruumi on piisavalt. Käsitleva ehitusetapi ajal saab laoplatsidena kasutada suuremat osa ehitusplatsist, välja arvatud ehitisesalust pinda ja ajutist teed. Platsi keskel olevat suurepinnalist ala saab kasutada näiteks õõnesplokkide, müürisegude ja soojustusmaterjalide ladustamiseks.

Kinnistu põhjapoolsele alale jäetakse ruumi alltöövõtjate soojakute jaoks. Soojakute kõrval oleval alal võib materjale ladustada. Lisaks saab materjale ladustada hoonete külgedel ning vajaduse korral ka nende taga.

3.2 Ajutised ehitised

Ehituse ajaks tuuakse ehitusplatsile ajutised hooned, mida ehitusplatsil töötavad isikud saaksid kasutada. Platsile tuuakse peatöövõtja kontorisoojakud, alltöövõtjate soojakud, ehitusmaterjalide laoruumidena kasutatavad konteinerid ning välikäimlad. Kõik hooned varustatakse elektrivooluga.

Kuna peatöövõtja tööülesanne on kogu ehitusplatsil tehtavate tööde korraldamine, kasutatakse selle lihtsustamiseks kontorisoojakuid. Soojakud on varustatud akende,

laevalgustite, sideühenduse, elektriradiaatorite, esmaabikomplekti, tulekustutite ning veeautomaadiga. Igale töötajale on mõeldud ka laud, tool ning riiul. Tellija ja alltöövõtjate koosoleku jaoks on ruum toolide, laudade ning televiisoriga. Kahest soojakust koosnev kontor on 8,4 m pikk ning 5,8 m lai. Peatöövõtja soojak paigaldatakse krundi kagupoolsesse nurka, et vältida klientide järelevalveta sattumist objektile. Lisaks ei pea valitud asukohas soojakuid enne ehitustööde lõpufaasi ümber tõstma, sest hõivatakse haljasala.

Alltöövõtjate soojakutes on elektriradiaatorid, riidekapid ning lauad. Alltöövõtja töötajad saavad soojakus riideid vahetada, lõunapause ja koosolekuid pidada ning tööriistu/materjale hoiustada. Olmesoojakud on 8,4 m pikad ning 2,9 m laiad. Töölistel on ehitusplatsil lubatud suitsetada soojakute ees oleval alal, mis on märgitud ka plaanil.

Laoruumidena kasutatakse kahte lukustatavat laokonteinerit. Konteiner on 6,05 m pikk, 2,44 m lai ning 2,59 m kõrge. Temperatuuri alla 0 °C langemise vältimiseks on igaks juhuks ruumides elektrikalorifeerid. Ruumides ladustatakse tööriistu ning ehitusmaterjale.

Välikäimlates on valgustid, elektriradiaatorid, ventilaatorid, peeglid ning kätepesujaamad.

3.3 Ehitusplatsi valvesüsteem ning piirded

Tervele kinnistupiirile paigaldatakse klambritega ühendatud 2 m kõrged piirdeaia. Kinnistu lõunapoolsesse äärde luuakse kahest piirdeaia elemendist koosnev värav ning peatöövõtja kontori juurde ühest elemendist koosneb jalgvärav. Väravad on numbrilukuga lukustatavad. Sissepääsude avamiseks ning tööliste ehitusobjektile sisse laskmiseks määrab peatöövõtja eraldi isiku. Värava juurde paigaldatakse ehitusplatsi üldplaan, ohust märku andvad, kõrvalistel isikutel ehitusobjektile viibimist keelavad ning tööohutusreegleid seletavad sildid.

Kaks valvekaamerat monteeritakse vastavalt Elektrilevi OÜ loale Ihaste põigu tänaval asuvate valgustuspostide külge ja ühendatakse kaablitega peatöövõtja soojakus asuva ruuteri ning valvesüsteemi arvutiga. Valvekaamerad on suunatud kummagi etapi suunas. Häire korral saabub platsile turvapatrull. Valvesüsteemi kontrollpult paigaldatakse peatöövõtja soojaku ukse kõrvale. Lisaks on üks kaamera paigaldatud peatöövõtja soojaku katusele suunaga parkimisplatsi poole. Kõik soojakud ning konteinerid on lukustatavad.

3.4 Ajutine välivalgustus ning elekter

Hoonete kandekonstruktsioonide ehitustöid tehakse päevastes vahetustes valgel ajal, kuid tornmajade kerkimisel tekivad trepikodadesse pimedad alad. Tööohutuse tagamiseks valgustatakse trepikojad ajutiste sisevalgustitega. Töötsoonid valgustatakse eraldi vastavalt vajadusele. Ajutised välivalgustid paigaldatakse ehitusplatsilt kõrvaliste isikute eemale hoidmiseks laoplatsidele ning ajutistele ehitistele. Tänu neile on turvateenusel võimalik jälgida ehitusplatsi ka öötundidel.

Elektrivool tuuakse ehitusplatsile liitumiskilpide kaudu. Nii VII kui ka VIII etapi liitumiskilbist veetakse elektrikaablid ehitatavate hoonete ette, kus need ühendatakse ajutiste ehitusplatsi elektrikilpidega. Plaanil on näidatud ajutine elektrikilp iga hoone juurde.

3.5 Ehitusaegne keskkonnakaitse

Objektile tuuakse ehitusest tekkivate ehitusjäätmete ära viimiseks kaks segaprügikonteinerit ning ohtlike jäätmete ja olmejäätmete konteinerid.

3.6 Liikurkraana ohutsoonid

Plaanil on välja toodud iga hoone betoonelementide montaaži aegne kraanaauto seisukoht ning ohutsoonid. Ohtlikud kohad märgiti plaanile lähtudes betoonelementide ja kraananoole liikumisest tõstete aeg. Montaaži aeg on kõrvalistel isikutel tsoonides liikumine keelatud. Enne tõstetöid piiratakse ohutsoon lindi või piirdeaedadega.

4. KOONDKALENDERPLAAN

4.1 Üldosa

Autor on koostanud Linnupargi VII ja VIII etapi arenduse ehitustööde ajalise korralduse tööliikide kaupa. Koondkalenderplaanis on esitatud kõikide teostavate ehitustööde ajaline algus ja lõpp. Tabelis on välja toodud iga töö nimetus, maksumus, tootlus, tööjõukulu, tööliste arv ning töö kestus. Tornmajal on töid kokku 35, galeriimajal 37. Lisaks on välja toodud kahe etapi tööliste ning ehitusmasinate vajadus vastavalt päevade arvule kokku.

Kalenderplaan on koostatud tehnoloogilise kaardi „Ehitusvoolu moodustamine hoonete kompleksile“ ning autori töökogemuste põhjal. Tööhindade koostamisel on lähteandmetena kasutatud Ehitustrust AS-i koostatud ehituseelarvet [18]. Ehitustrust AS-i palvel on töö autor ehituseelarvest võetud hindu kindla koefitsiendiga muutnud, kuid proportsioon on säilinud.

4.2 Tööde teostamine

Ehitustöid alustatakse 04.04.2022. Esimesena märgitakse maha VII etapi torn- ja galeriimaja vaiad. Pärast vaiatöid alustatakse rostvärkide ehitusega, seejärel hakatakse monteerima VII etapi tornmaja betoonelemente ning laduma galeriimaja müüre.

Pärast hoonete esimeste korruste kandvate konstruktsioonide ehitustöid alustatakse ka esimese korruse põrandasiseste tehnosüsteemide ehitusega. Enne põrandate betoonimist paigaldatakse koos põranda ettevalmistustöödega kõik vajalikud tehnosüsteemid.

Hoonete kandvate konstruktsioonide ehitustööde lõpule järgnevad ventkambri ja katuse ehitustööd. Lisaks paigaldatakse rõdukonstruktsioonid ning pärast seda ka aknad. Enne akende paigaldust paigaldatakse tervele hoonele fassaaditelling. Lisaks on üks akende paigaldamise eeldus betoonpõranda olemasolu. Paar päeva pärast akende paigalduse algust tekib tööfront fassaaditöödele. Fassaaditöödel paigaldatakse seinad PIR-soojustusplaadid, siis puitroovitis ning viimasena tsementkiudplaadid ja puitlaudis. Tornmajadele paigaldatakse ka vastavalt arhitektuurile akende ümber fassaadiplekid, galeriimajadel ehitatakse maja ees olevate treppide külgedele ka ribiseinad. Enne puitroovitise paigaldamise lõppu monteeritakse paika rõdude puitpaneelid, mille peale paigaldatakse tornmajas PVC-kate. Galeriimaja rõdudele paigaldatakse pärast fassaadiplaadi paigaldamist terrassilauad. Rõdupiirded monteeritakse pärast fassaaditöid.

Hoonesised tööd on igal korrusel analoogsed. Esialgu paigaldatakse põrandapealsed ja betoonseinte sisesed tehnosüsteemid ning siis valatakse betoonpõrandad. Samal ajal paigaldatakse šahtidesse tehnosüsteemid ning seejärel laotakse kinni šahtiseinad. Pärast betoonpõrandate kivistumist ehitatakse vaheseinte ja ripplagede karkass, enne kipsseinte- ja lagede sulgemist paigaldatakse konstruktsioonisisesed tehnosüsteemid. Seejärel alustatakse maalritöödega ning vannitubades plaatimistöödega. Maalritöödele järgneb põrandakatete ja siseuste paigaldamine, plaatimistöödele sanitaartehnika paigaldus. Viimaseks paigaldatakse korterites pistiku- ja lülitikatted, ventilatsiooniplafoonid ning tehakse ventilatsioonisüsteemide häälestus- ja mõõdistustööd. Pärast siseuste paigaldamist pannakse korteritele välisukseid, tornmajades tehakse pärast välisuste paigaldust ka trepikoja plaatimistöö.

Välialadel ehitatakse pärast vastava etapi rostvärgitöid tehnosüsteemide välistrassid. Pärast VII etapi galeriimaja ehitustöid alustatakse platsi- ja haljastustöödega.

Kahe etapi ehitustööd kestavad vahemikus 04.04.2022–20.12.2022, kokku 187 tööpäeva.

Hoonete kandvate konstruktsioonide ehitustööd on täpsemalt seletatud tehnoloogilistel kaartidel.

4.3 Ehitusmaksumus

Kahe etapi ehitusmaksumus on välja toodud kalenderplaanis. Autor on tabelis olevaid andmeid korrigeerinud, sest kasutatakse Ehitustrust AS-i koostatud ehitustööde eelarvet.

Tornmaja ehitustööde kogumaksumus on 1,16 milj. eurot, galeriimajal 800 tuhat eurot. Kahe etapi kogumaksumus koos välitöödega on 4,6 milj. eurot. Kõige kallim on betoontarindite ehitamine. Lisaks läheb suur summa ka tehnosüsteemidele, fassaaditöödele ning haljastus- ja platsitöödele.

5. TEHNOLOOGILISED KAARDID

5.1 Üldosa

Peatüki eesmärk on tutvustada hoonekompleksi põhikonstruktsioonide püstitamise etappi. Tehnoloogiliste kaartidega tutvustatakse hoonete ehitustööde tehnoloogiat, kvaliteedinõudeid, korraldust, ehitusmaterjale ning ehitusmasinaid. Kaartide loomisel on tehtud vajalikud arvutused töömahtude, tehnoloogia ning tööjõukulude kohta. Koostatud on ka tööde ajakava.

Kokku on koostatud neli tehnoloogilist kaart:

- Vaiatööde ja rostvarkide tehnoloogiline kaart, esitusjoonis 9
- Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide montaaži tehnoloogiline kaart, esitusjoonis 10
- Tornmaja seina- ja õõnespaneelide montaaži tehnoloogiline kaart, esitusjoonis 11
- Ehitusvoolu moodustamine hoonete kompleksile, mis on koostatud eelnimetatud tehnoloogiliste kaartide põhjal, esitusjoonis 12

Tehnoloogiliste kaartide koostamisel on kasutatud hoonete konstruktsiooni projekte [5-8], RATU-kaarte [19-25], Liebherr kraanade tõstegraafikuid [26-27], Ehitustrust AS poolt väljatöötatud töökulu normatiive ning I. Lille ja E. Soekovi poolt koostatud Ehitusplatsi korralduse kursuseprojekti juhendit [28].

5.2 Kraana valik

Nii torn- kui ka galeriimaja montaažitöödeks on raha ning ehituskestuse kokkuhoidmiseks mõistlik kasutada liikurkraanat. Plaanil on välja toodud iga hoone betoonelementide montaaži aegne kraanaauto seisukoht ning ohutsoonid.

Kuna hoonete montaažil on suurenenud koormuste tõttu vaja suuremat kraanaautot, valitakse enne iga korruse montaažitöid raha säästmiseks kõige ökonoomsem kraana. Tavaliselt on suurem kraana kallim. Selles peatükis selgitab töö autor kraana valikut galeriimaja esimese korruse õõnespaneelide ning tornmaja teise korruse seina-/õõnespaneelide montaaži korral.

Kraana valimisel lähtutakse kraana tõstegraafikust, kus on välja toodud, kui raskeid elemente suudab kraana tõsta vastavalt kaugusele ning kõrgusele. Galeriimaja esimese korruse kõige raskem paneel asub 25,6 meetri kaugusel, 2,8 meetri kõrgusel ning

kaalub 2,7 tonni. Nendest andmetest lähtudes on töö tegemiseks valitud kraanaauto Liebherr LTM 1070, mille tõstegraafik on lisas esitletud tehnoloogilisel kaardil „Ehitusvoolu moodustamine hoonete kompleksile“. Tornmaja teise korruse kõige raskem paneel asub 22 meetri kaugusel ning 10 meetri kõrgusel. Töö tegemiseks valitakse liikurkraana Liebherr LTM 1100, mille tõstegraafik on lisas esitletud tehnoloogilisel kaardil „Tornmaja sein- ja õõnespaneelide montaaži tehnoloogiline kaart“.

5.3 Vaiatööde ja rostvärkide tehnoloogiline kaart

5.3.1 Vaiade ja rostvärkide ehitustööde kirjeldus

Konstruksiooniprojekti järgi rajatakse hooned vaivundamentidele, milleks kasutatakse kohapeal rajatavaid pinnast asendavaid 400 mm läbimõõduga puurvaiu (CFA-vaiad). Vaiad puuritakse pinnase väga tihedasse savisesse peenliiva kihti minimaalselt ühe meetri kaugusele. Nii sügavale puurides on iga vai 17–19 m pikk. Tööks vajalik armatuurteras tuuakse platsile ettevalmistustööde järgus ning ladustatakse rajatavate vaiade lähedusse. Betoon transporditakse ehitusobjektile lähimast betoonitehasest autobetoonisegistitega.

Vaivundamentide rajamisel süvistab vaiamasin Geax geodeedi märgitud asukohas spiraalse keermega toruga etteantud sügavusele, mille järel hakatakse toru üles keerama ning samal ajal auku C25/30 XC2 betooniga täitma. Pärast betooniga täitmist vibreeritakse betooni sisse kuue meetri pikkune B500B terasest sarruskarkass. Vaia puurimisel maapinnale kogunenud pinnas tõstetakse ekskavaatoriga kallurautole ning transporditakse ehitusobjektilt minema. Esimesena rajatakse tornmaja alla jäävad vaiad, siis galeriimaja omad. Kokku rajatakse vaivundamente kahel etapil kokku 181 tükki.

Seejärel rajatakse projektis ettenähtud kõrgusele rostvärki killustikalused. Selleks kaevatakse ehitatava rostvärki alt välja olemasolev pinnas ning asendatakse killustikuga, õige kõrguse saavutamiseks ja kontrollimiseks kasutatakse lasernivelliiri. Killustik tihendatakse plaatvibraatoriga. Aluse laiuse valikul arvestatakse, et rostvärki ehitamisel peab alusele mahtuma lisaks rostvärkile ka raketis. Enne rostvärki rakestamist piigatakse vaiad piikvasaraga ettenähtud kõrgusele. Vaiapea ülemine betoonpind peab jääma horisontaalselt tasa ning loodi, et tagada parim koormuse ülekandumine rostvärkilt vaiale.

Rostvärgi ehitamiseks märgib geodeet kõigepealt maha rostvärgi nurgapunktid. Rakestamisel kasutatakse vineerist kilbid tuuakse platsile ning ladustatakse haardealade lähedale, sealt transporditakse käsitsi alustele. Raketis ehitatakse vastavalt tehnoloogilisel kaardil esitatud näidisele, kõrgus valitakse konstruktsiooniprojekti esitatud rostvärgi jooniste järgi. Puitraketise sisepind peab olema puhas ning terve.

Armeerimiseks tuuakse platsile B500B armatuurteras, mis ladustatakse tööala lähedusse. Armatuurdetailid tellitakse vastavalt ehitusprojekti joonistele ehitusplatsile eelpainutatuna, et lühendada tööaega. Pikivardad lõigatakse parajasse suurusesse kohapeal. Armeerimist alustatakse tornmaja rostvärgist ning siis liigutakse edasi galeriimaja rostvärki armeerima. Armatuuri põhja ja külgede kaitsekihtide tagamiseks kasutatakse armatuurikandureid. Teras seotakse omavahel traadiga. Kindlasti jälgitakse, et ka kasutatava traadi ja raketise vahele jääks ettenähtud kaitsekihi suurus.

Enne rostvärgi betoonimist kontrollivad armeerimis- ja rakestamistöid alltöövõtja vastutav isik, peatöövõtja esindaja ning omanikujärelevalve. Betoonitakse samuti kahes etapis, esialgu tornmaja rostvärki, siis galeriimaja. Tööks kasutatakse suure haardega autobetoonipumpa ning betoonimiksereid. Betoonimisel kasutatakse C30/37, XC2 betooni. Betooni ühtlane jaotumine tagatakse betoonivibraatoriga. Rostvärgi korrektne kõrgus saadakse lasernivelliiri abil, pealmine betoonpind silutakse kelludega.

Pärast betooni kivinemist eemaldatakse rostvärgilt raketised. Need puhastatakse ning ladustatakse kokku ning transporditakse ehitusobjektilt ära.

5.3.2 Vaiade ja rostvarkide ehitustööde kvaliteedinõuded

Vaia- ja rostvargitööd tehakse ajal, kui välitemperatuur on ööpäev ringi üle +0 °C, et vältida talviseid ehitustöid.

Vaiadele ning rostvarkidele on ette antud lubatud tolerantsid. Vaia paiknemine plaanis võib olla ± 75 mm, pea kõrgus ± 30 mm ning telje vertikaalsus $\pm 2\%$. Lubatust suuremate kõrvalekallete puhul kooskõlastatakse projekteerijaga lisalahendus. Rostvärgi betooni kaitsekiht armatuurile on all 70 mm ning külgedel 35 mm.

Vaiatööde tegija peab peatöövõtjale esitama kvaliteedinõuete tagamise kontrolliks teostusdokumentatsiooni, mis koosneb järgnevast: ehituspäevikud, kohtvaiade koondaruanded, kaetud tööde aktid, kasutatud betooni saatelehed, betooni vastavusdokumentatsioon, armatuuri vastavusdokumentatsioon, vaiade terviklikkuse

kontrolli aruanded ning vaiavälja teostusmöödistused. Rostvärgi ehitustööde tegija peab esitama materjalide vastavusdokumentatsiooni ning kaetud tööde aktid.

5.3.3 Vaiade ja rostvarkide ehitustööde arvutused

Vaiatöid teeb meeskond, mis koosneb puurmasina operaatorist, puurimistööde abitöolisest, betoonijast ning geodeedist. Vaiu puuritakse päevases vahetuses. Töös on esitatud tööjõukulu, tööde mahtude ning tööde tehnoloogilised arvutused. Vaiatööde tööjõukulu arvutamisel on kasutatud Ehitustrust AS poolt väljatöötatud normatiive, mis vastavad vaiamasina Geax tootlusele ning Ratu ajanorme. Arvutused on esitatud tabelites 5.1 ja 5.2 ning ühe etapi tööde kestus on 15 päeva.

Rostvärki ehitavad rakestajad, sarrustajad ning betoonijad. Töid tehakse päevases vahetuses, välja arvatud teisel haardealal, kus tööpäevade kokkuhoiuks on tööde viimase päeva kestus 1,5 vahetust. Rakestamisel abistab töölisi ka abitööline, kes aitab töö käigus ette kanda vajalikke ehitusmaterjale. Rostvarkide ehitustööde arvutustel on lähtutud ainult Ratu ajanormidest [19-21] ning mahtude, tööjõukulu ja tehnoloogilised arvutused on esitatud tabelites 5.3 ja 5.4. Ühe etapi rostvargi ehitustööd kestavad 12 päeva.

Tabel 5.1 Vaiatööde tööjõukulu arvutused

Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	Ajanorm	Normatiivne tööjõukulu					
				Haardealade kaupa					
				1			2		
				Kokku					
				in-h	in-h	in-h	in-h	in-h	in-h
				mas-h	mas-h	mas-h	mas-h	mas-h	mas-h
1	2	3	4	5.1	6.1	5.2	6.2	7	8
1	MÕÕDISTUS-JA ETTEVALMISTUSTÖÖD								
1.1	Vaiade mahamärkimine ja mõõdistustööd	tk	0.10	44.00	4.40	45.00	4.50	89.00	8.90
1.2	Armatuurterase vastuvõtmine ja ladustamine	tk	0.033	44.00	1.45	45.00	1.49	89.00	2.94
			0.033		1.45		1.49		2.94
Mõõdistus- ja ettevalmistustööd kokku			in-h		5.85		5.99		11.84
			mas-h		1.45		1.49		2.94
			in-vah		0.73		0.75		1.48
			mas-vah		0.18		0.19		0.37
2	VAIADE PUURIMINE JA BETONEERIMINE								
2.1	Vaiamasina ülesseadmine	tk	6.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00
			2.00		2.00		0.00		2.00
2.2	Vaiade puurimine	tk	1.20	44.0	52.80	45.0	54.00	89.00	106.80
			0.40		17.60		18.00		35.60
2.3	Vaiade betoonimine	tk	1.35	44.0	59.40	45.0	60.75	89.00	120.15
			0.45		19.80		20.25		40.05
4	Vaiade armatuurkarkassi paigaldamine	tk	0.15	44.0	6.60	45.0	6.75	89.00	13.35
			0.05		2.20		2.25		4.45
Vaiade puurimine ja betoneerimine kokku			in-h		124.80		121.50		246.30
			mas-h		41.60		40.50		82.10
			in-vah		15.60		15.19		30.79
			mas-vah		5.20		5.06		10.26
3	VAIADE VÄLJAKAEVE								
3.1	Vaiapeade ümbert pinnase väljakaevu ja roostvõrgi aluste tegemine	tk	0.36	44.00	15.84	45.00	16.20	89.00	32.04
			0.18		7.92		8.1		16.02
Vaiatööde väljakaevu kokku			in-h		15.84		16.20		32.04
			mas-h		7.92		8.10		16.02
			in-vah		1.98		2.03		4.01
			mas-vah		0.99		1.01		2.00
3.2	Vaiapeade õigele kõrgusele piikamine	tk	0.36	44.00	15.84	45.00	16.20	89.00	32.04
3.3	Vaiade teostusmõõdistus	tk	0.11	44.00	4.84	45.00	4.95	89.00	9.79
3.4	Täitedokumentatsiooni koostamine	tk	8.00	1.00	8.00	1.00	8.00	2.00	16.00
3.6	Vaiamasina demontaaž ja veokile peale laadimine	tk	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			1.00		0.00		1.00		1.00
Vaiatööde järeltööd kokku			in-h		28.68		30.15		58.83
			mas-h		0.00		1.00		1.00
			in-vah		3.59		3.77		7.35
			mas-vah		0.00		0.13		0.13

Tabel 5.2 Vaiatööde tehnoloogilised arvutused

Jrk nr	Töö nimetus	Tööriistade/masinate		HAARDEALADE KAUPA							
		Eriala/mark	Arv	1				2			
				Normatiivne		Normiitmis e tegur	Valitud kestus	Normatiivne		Normiitmis e tegur	Valitud kestus
				Tööjõu- kulu	kestus			Tööjõu- kulu	kestus		
				in-vah mas-vah	vah			in-vah mas-vah	vah		
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.4
1	Möödistus- ja ettevalmistustööd kokku	Geodeet	1	0.55	0.55	1.10	0.5	0.56	0.56	1.13	0.5
		Kraanaauto	1	0.18	0.18	0.36		0.19	0.19	0.37	
		Kraanaauto juht	1	0.18	0.18	0.36		0.19	0.19	0.37	
2	Vaiade puurimine ja betoneerimine	Vaiatööde töölis	3	15.60	5.20	1.04	5	15.19	5.06	1.01	5
		Vaiamasin	1	5.20	5.20	1.04		5.06	5.06	1.01	
		Roomikekskavaator JCB	1	2.48	2.48	0.50		2.53	2.53	2.53	
		Betoonipump	1	2.48	2.48	0.50		2.53	2.53	2.53	
3	Vaiade väljakaevet ja roostvõrgi aluste tegemine	Väljakaevet töölis	2	1.98	0.99	0.99	1	2.03	1.02	1.02	1
		Roomikekskavaator JCB	1	0.99	0.99	0.99		1.01	1.01	1.01	
4	Vaiatööde järeltööd	Piikaja	1	1.98	1.98	0.99	2	2.03	2.03	1.02	2
		Geodeet	1	0.61	0.61	0.31		0.62	0.62	0.31	
		Vaiatööde insener	1	1.00	1.00	0.50		1.00	1.00	0.50	
		Vaiatööde tööline	1	0.00	0.00	0.00		0.13	0.13	0.07	
		Vaiamasin	1	0.00	0.00	0.00		0.13	0.13	0.07	

Tabel 5.3 Rostvärkide ehitustööde tööjõukulu arvutused

Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	Ajanorm	Normatiivne tööjõukulu					
				Haardealade kaupa					
				1	2	Kokku			
				in-h mas-h	in-h mas-h	in-h mas-h	in-h mas-h	in-h mas-h	in-h mas-h
1	2	3	4	5.1	6.1	5.2	6.2	7	8
1	RAKESTAMINE								
1.1	Möödistustööd	m²	0.03	143.3	4.30	206.8	6.20	350.1	10.50
1.2	Raketise teiseldamine	m²	0.05	143.3	7.17	206.8	10.34	350.1	17.51
1.3	Raketise ehitamine	m²	0.35	143.4	50.19	206.8	72.38	215.8	75.52
Rakestamine kokku			in-h		61.65		88.92		#####
			mas-h		0.00		0.00		0.00
			in-vah		7.71		11.12		18.82
			mas-vah		0.00		0.00		0.00
2.00	SARRUSTAMINE								
2.1	Käsitsi teiseldamine	1000 kg	0.50	4.30	2.15	5.50	2.75	9.80	4.90
2.3	Rostvärgi sarrustamine	jm	0.55	117.3	64.52	180.6	99.3	297.9	163.9
Sarrustamine kokku			in-h		66.67		102.1		168.8
			mas-h		0.00		0.00		0.00
			in-vah		8.33		12.76		21.10
			mas-vah		0.00		0.00		0.00
3.00	ROSTVÄRGI BETOONIMINE								
3.10	Eeltööd	m3	0.03	45.96	1.38	69.26	2.08	115.2	3.46
			0.18		8.27		12.47		20.74
3.2	Betoonimine betoonipumbaga	m3	0.20	45.96	9.19	69.26	13.85	115.2	23.04
			0.20		9.19		13.85		23.04
3.3	Järeltööd	m3	0.02	45.96	0.92	69.26	1.39	115.2	2.30
Rostvärgi betoonimine kokku			in-h		11.49		17.32		28.81
			mas-h		9.19		13.85		23.04
			in-vah		1.44		2.16		3.60
			mas-vah		1.15		1.73		2.88
4.00	LAHTIRAKESTAMINE								
4.1	Lahti võtmine, materjali sorteerimine ja esialgne puhastamine	m²	0.15	143.3	21.50	206.8	31.02	350.1	52.52
4.2	Raketisetarvikute puhastamine, õlitamine ja kokkupanek äravedamiseks	m²	0.20	143.3	28.66	206.8	41.36	350.1	70.02
Lahtirakestamine kokku			in-h		51.30		74.11		125.4
			mas-h		0.00		0.00		0.00
			in-vah		6.41		9.26		15.68
			mas-vah		0.00		0.00		0.00

Tabel 5.4 Rostvärkide ehitustööde tehnoloogilised arvutused

Jrk nr	Töö nimetus	Tööriista/masinate		HAARDEALADE KAUPA							
		Eriala/mark	Arv	1				2			
				Normatiivne		Normiitaitmis e tegur	Valitud kestus	Normatiivne		Normiitaitmis e tegur	Valitud kestus
				Tööjõu- kulu	kestus			Tööjõu- kulu	kestus		
				in-vah mas-vah	vah		vah	in-vah mas-vah	vah		vah
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.4
1	Rakestamine	Abitööline	1	0.90	0.90	0.45	2	1.29	1.29	0.52	2.5
		Rakestaja	4	6.81	1.70	0.85		9.82	2.46	0.98	
2	Sarrustamine	Sarrustaja	4	8.33	2.08	1.04	2	12.76	3.19	1.06	3
3	Rostvärgi betoonimine	Betoneerija	2	1.44	0.72	0.72	1	2.16	1.08	0.72	1.5
		Betoonipump	1	1.15	1.15	1.15		1.73	1.73	1.15	
4	Lahtirakestamine	Rakestaja	3	6.41	2.14	1.07	2	9.26	3.09	1.03	3

5.4 Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide montaaži tehnoloogiline kaart

5.4.1 Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide montaaži kirjeldus

Galeriimajal tehakse müüritöid kolmel korrusel. Hoone seinad laotakse õõnesplokist, seinad armeeritakse ning betoonitakse. Mittekandvad välisseinad laotakse 190 mm laiusest õõnesplokist, kandvad siseseinad 240 mm laiusest õõnesplokist. Pärast iga korruse seinte ladumistööd monteeritakse kandvatele müüriseintele 220 mm kõrgused betoonist õõnespaneelid. Paneelid moodustavad osa hoone vahelagedest ning katuslaest.

Müüritöid alustatakse pärast roostvõrgi tööde lahti rakestamist. Enne müüride ladumist märgib geodeet müüride nurgapunktide asukohad maha, samal ajal transpordib teleskooplaadur koos abitöölisega müüride keskele õõnesplokide alused, müürisegu kotid, betoonisegistid ning armatuurdetailid. Enne müüritöid asetavad müüriladujad roostvõrgile seinte hüdroisolatsiooniks ruberoidkatte. Esimeses järgus laotakse kolme sokli müüririba, madalamal kõrgusel oleval roostvõrgil laotakse nelja sokli müüririba, et kõik seinad oleksid enne betoonimist ühel kõrgusmärgil. Horisontaalne müüri rõk paigaldatakse konstruktsiooniprojekti järgi. Müürisegu valmistatakse laotavate müüride läheduses. Betoonimistöid teevad kaks betoonijat ja betoonipump. Valitud betoonipumba haare on piisavalt suur, et betoonida kõik müürid ühest seisukohast. Esimesel betoonimisel kulub 0,4 m³ betooni. Betoonitööde lõpus paigaldatakse müüri õõnsustesse 8 mm läbimõõduga armatuurvardad. Pärast betooni tahenemist võõbatakse plokiridade pealne mastiksiga. Eelseisvatel müüritööde etappidel müüri ridade peale hüdroisolatsiooni ei paigaldata. Teises järgus laotakse plokiread 4–11, madalamal roostvõrgil 5–12. Järgnevad õõnesplokide read laotakse kahes etapis, sest liiga kõrge müüri betoonimisel on raske tagada õõnsuste täielikku täitumist betooniga. Teine betoonimine on analoogne esimesega, kuid betoonimaht ja tööaeg on oluliselt suurem. Õõnsuste täielikuks betooniga täitumiseks vibreeritakse need läbi betoonivibraatoriga. Ladumistööde jätkudes paigaldatakse esmalt müüride kõrvale töölavad, kuna selleks ajaks on seinad juba 2,2 m kõrged. Kolmandas etapis laotakse plokiread 12–17, madalamal roostvõrgil 13–18. Erinevalt eelmainitud ladumisetappidest laotakse ka sillused, nende toestamiseks kasutatakse puitlaudadest valmistatud

raketisi. Enne betoonimist armeeritakse sillused ja siis betoonivöö. Korruse viimasel betoonimisel valatakse müüriread, sillused ning betoonivöö koos. Viimasena paigaldatakse betoonplokkide õõnsustesse armatuurvardad ning puhastatakse müürid üleliigsest betoonist. Teise ja kolmanda korruse müüritööd tehakse analoogselt esimese korruse müüritöödega. Mõlemal järgneval korrusel on kokku 15 plokirida. Kolmanda korruse müüri- ning betoonimaht on oluliselt väiksem eelnevatest korrustest.

Hoone vahelagede ning katuslae kandekonstruktsioon moodustatakse 220 mm kõrgustest eelpingestatud õõnespaneelidest. Paneelid tuuakse montaažipäeval ehitusplatsile vastavalt tehasele esitatud graafikule. Betoonelemente ei tõsteta auto pealt maha, vaid montaaž käib otse veoauto pealt. Kraana tuuakse ehitusplatsile päeva alguses ning kõik paneelid monteeritakse tõstetraaversi abiga ühest seisukohast. Autor on tehnoloogilisel kaardil näidanud ära nii kraana- kui ka veoauto asukohad. Kuna õõnespaneeli on esimesel ning teisel korrusel kummalgi 65 tükki ning kolmandal 24 tükki, sõidab veoautosid kordamööda platsile mitu. Monteerijate brigaadis on kolm töötajat. Üks töötaja aitab auto peal paneelidele tõstehaaratseid kinnitada ning kaks töötajat vastutavad paneelide seintele sängitamise eest. Enne monteerimist peavad töötajad tutvuma montaažigraafikuga ning märgistama ära paneelide asukohad. Kuna erinevate tööde eest vastutavad töötajad on üksteisest kaugel, peavad nad omavahel sidet raadiosaatjatega. Veoauto peal olev töötaja vahendab infot nii kraanajuhi kui ka monteerijate vahel. Monteerimisel sängitatakse kõik betoonpaneelid müüridele üksteise järel. Õõnespaneeli toetumispind peab vastama konstruktsiooniprojektis esitatud vahelaesõlmedele. Järgmise tööna paigaldatakse maja ees olevad betoonmademed, neid toetavad metallpostid ja siis trepimarsid. Järgnevate korruste vahe- ja katuslae tööd tehakse analoogselt esimese korruse vahelae töödega. Teisel korrusel monteeritakse lisaks õõnespaneelidele ka kolmandale korrusele viiv sisetrepp, kolmandal korrusel paigaldatakse ainult katuslaepaneelid.

Kohe pärast montaažitööde lõppu alustatakse armeerimis- ning rakestamistöödega. Töid tegev brigaad koosneb neljast töötajast. Armeeritakse projektis ettenähtud armatuurdetailidega, mis tuuakse objektile eelpainutatuna. Laed rakestatakse vineeriga, mis kinnitatakse betoonikruvidega müüride külge. Enne betoonimist vaadatakse töö üle koos alltöövõtja vastutava isiku, peatöövõtja esindaja ning omanikujärelevalvega. Pärast tööde kontrollimist betoonitakse vahelae monoliitsed osad ning õõnespaneelide vahelised vuugid. Betoonipumbal on üks seisukoht, töö tehakse analoogselt müüride betoonimisega. Töö lõpus silutakse monoliitsed osad ning puhastakse terve vahe- või katuslagi üleliigsest betoonist.

5.4.2 Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide montaaži kvaliteedinõuded

Betoonist õõnesplokkeina ladumisel lähtutakse konstruktsiooniprojektist. Kasutatakse M10 mörti, Bpl tüüpi müüriivõrku, B500B sarrust ning õõnsused betoonitakse kogu müüri kõrguse ulatuses C25/30, XC1 betooniga. Silluste toetuspikkus peab olema minimaalselt 300 mm, välja arvatud juhul, kui joonisel ei ole näidatud teisiti. Paigaldatavad vertikaalsed armatuurvardad peavad olema ülekattes minimaalselt 600 mm ulatuses. Plokkseinte ladumisel ja betoonimisel lähtutakse kõikidest plokitootja nõuetest ja juhenditest. Tolerantsid peavad vastama standardi EVS-EN 1996-2:2006 nõuetele.

Monteeritavate elementide tulepüsivusklass peab olema R60. Õõnespaneelide keskkonnaklassiks on ette nähtud XC1, rõduelemendid peavad vastama klassile XC4, XD1, XF2. Laed monolitiseeritakse C30/37, XC1 betooniga. Armeerimisel kasutatakse B500B sarrust ning sarruse ülekate peab olema kogulae perimeetris ja õõnespaneelide ristvuukides 600 mm.

5.4.3 Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide montaaži ehitustööde arvutused

Autor on välja arvutanud galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide montaaži normatiivse tööjõukulu ning tööjõu vajaduse, kasutades Ratu ajanorme [19-24]. Kõiki töid tehakse päevastes vahetustes.

Müüritöödel osalevad geodeet, abitööline, müüriladujad ja betoonijad. Masinatest kasutatakse teleskooplaadurit ning betoonipumpa. Arvutused on esitatud tabelites 5.5, 5.6 ja 5.9 ning ühe etapi tööde kestus on 41 päeva.

Montaažitöödel osalevad monteerijad ning armeerijad/rakestajad. Masinatest kasutatakse kraanaautot ning betoonipumpa. Arvutused on esitatud tabelites 5.7, 5.8 ja 5.9 ning ühe etapi tööde kestus on 16 päeva.

Tabel 5.5 Galeriimaja esimese korruse müüritööde tööjõukulu arvutused

Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	Ajanorm	Normatiivne tööjõukulu	
				Korruse kaupa	
			1		
			in-h	Ühikuid	in-h
mas-h	mas-h				
1	2	3	4	5.1	6.1
ESIMESE KORRUSE MÜÜRITÖÖD					
1	PLOKIREAD 1-3, MADALAMAL ROSTVÄRGIL 1-4				
1.1	Müüride märkimistööd	kord	4.0	1.0	4.0
1.2	Esimene müürikivide ja müürisegu teisaldamine	kord	0.10	21.00	2.10
		kord	0.10		2.10
1.3	Armatuurterase teisaldamine käsitsi	1000 kg	0.5	5.5	2.75
1.4	Mördi valmistamine 3/4 plokirea jaoks	m2	0.47	111.68	52.49
1.5	Kuni 3/4 plokireani ladumine ja sarrustamine	m2	0.37	111.68	41.3216
1.6	Esimene õõnesplokide valu betoonipumbaga	m3	0.390	10.76	4.20
			0.130		1.40
Plokiread 1-3, madalamal rostvärgil 1-4			in-h		106.86
			mas-h		3.50
			in-vah		13.36
			mas-vah		0.44
2	PLOKIREAD 4-11, MADALAMAL ROSTVÄRGIL 5-12				
2.1	Teine müürikivide ja müürisegu teisaldamine	kord	0.10	36.00	3.60
		kord	0.10		3.60
2.2	Teine mördi valmistamine 7 plokirea jaoks	m2	0.47	192.36	90.41
2.3	Kuni 10/11 plokireani ladumine ja sarrustamine	m2	0.37	192.36	71.17
2.4	Teine õõnesplokide valu betoonipumbaga	m3	0.390	19.03	7.42
			0.130		2.47
Plokiread 4-11, madalamal rostvärgil 5-12			in-h		172.60
			mas-h		6.07
			in-vah		21.58
			mas-vah		0.76
3	PLOKIREAD 12-18, MADALAMAL ROSTVÄRGIL 13-19				
3.1	Kolmas müürikivide ja müürisegu teisaldamine	kord	0.10	39.00	3.90
		kord	0.10		3.90
3.2	Töölavade paigaldamine	m2	0.05	207.88	10.39
3.3	Kolmas mördi valmistamine 7 plokirea jaoks	m2	0.47	207.88	97.70
3.4	Kuni 17/18 plokireani ladumine ja sarrustamine	m2	0.37	207.88	76.92
3.5	Silluste armeerimine	m2	0.25	65.3	16.325
3.6	Kolmas õõnesplokide valu betoonipumbaga	m3	0.390	20.41	7.96
			0.130		2.65
3.7	Järeltööd	m2	0.02	527.44	10.55
Plokiread 12-17, madalamal rostvärgil 13-18			in-h		223.75
			mas-h		6.55
			in-vah		27.97
			mas-vah		0.82

Tabel 5.6 Galeriimaja kolmanda korruse müüritööde tööjõukulu

Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	Ajanorm	Normatiivne tööjõukulu	
				Korruse kaupa	
			3		
			in-h	Ühikuid	in-h
mas-h	mas-h				
1	2	3	4	5.1	6.1
KOLMANDA KORRUSE MÜÜRITÖÖD					
1	PLOKIREAD 1-7				
1.1	Esimene müürikivide ja müürisegu teisaldamine	kord	0.10	24.00	2.40
		kord	0.10		2.40
1.2	Esimene mördi valmistamine 7 plokirea jaoks	m2	0.47	78.9	37.08
1.3	Kuni 7 plokireani ladumine ja sarrustamine	m2	0.37	78.9	29.19
1.4	Esimene õõnesplokkide valu betoonipumbaga	m3	0.390	6.30	2.46
			0.130		0.82
Plokiread 1-7			in-h		71.13
			mas-h		3.22
			in-vah		8.89
			mas-vah		0.40
2	PLOKIREAD 8-15				
2.1	Teine müürikivide ja müürisegu teisaldamine	kord	0.10	39.00	3.90
		kord	0.10		3.90
2.2	Töölavade paigaldamine	m2	0.05	101.00	5.05
2.3	Teine mördi valmistamine 7 plokirea jaoks	m2	0.47	101	47.47
2.4	Kuni 15 plokireani ladumine ja sarrustamine	m2	0.37	101	37.37
2.5	Silluste armeerimine	m2	0.25	18.2	4.55
2.6	Teines õõnesplokkide valu betoonipumbaga	m3	0.390	8.10	3.16
			0.130		1.05
2.7	Järeltööd	m2	0.02	179.90	3.60
Plokiread 8-15			in-h		105.10
			mas-h		4.95
			in-vah		13.14
			mas-vah		0.62

Tabel 5.7 Galeriimaja esimese korruse õõnespaneelide montaaži tööjõukulu

Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	Ajanorm	Normatiivne tööjõukulu	
			Haardeala kaupa		
			1		
			in-h mas-h	Ühikuid	in-h mas-h
1	2	3	4	5.1	6.1
1	ESIMESE KORRUSE VAHELAEPANEELIDE MONTAAŽITÖÖD				
1.1	Vahelaepaneelide mõõdistustööd	tk	0.1	65.0	7.8
1.2	Vahelaepaneelide montaaž	tk	0.30	65.0	19.50
		tk	0.10		6.50
Esimese korruse vahelaepaneelide montaažitööd			in-h		27.30
			mas-h		6.50
			in-vah		3.41
			mas-vah		0.81
2	ESIMESE KORRUSE TREPPIDE/BETOONRÕDUDE MONTAAŽITÖÖD				
2.1	Mõõdistustööd	tk	0.15	7.0	1.05
2.2	Trepimademetes montaaž	tk	0.55	3.0	1.65
		tk	0.28		0.83
2.3	Trepimarsside montaaž	tk	1.00	4.0	4.00
		tk	0.50		2.00
2.4	Metallpostide montaaž	tk	0.65	5.0	3.25
		tk	0.33		1.63
Esimese korruse treppide/betoonrõdude montaažitööd			in-h		9.95
			mas-h		4.45
			in-vah		1.24
			mas-vah		0.56
3	BETOONELEMENTIDE ARMEERIMINE JA RAKESTAMINE				
3.1	Armatuuri teisaldamine käsitsi	1000 kg	0.6	2.7	1.5
3.2	Vahelae rakestamine	m2	0.35	33.60	11.76
3.3	Vahelae armeerimine	tk	64.00	1.0	64.00
Betoelementide armeerimine ja rakestamine			in-h		77.25
			mas-h		0.0
			in-vah		9.66
			mas-vah		0.0
4	BETOONELEMENTIDE MONOLITISEERIMINE				
4.1	Vahelae monolitiseerimine betooniga	m3	0.60	7.30	4.38
			0.30		2.19
4.2	Järeltööd	m3	0.02	111.68	2.23
Betoelementide monolitiseerimine			in-h		6.61
			mas-h		2.19
			in-vah		0.83
			mas-vah		0.27
5	Betoelementide lahtirakestamine				
5.1	Lahtirakestamine, materjali sorteerimine ja esialgne puhastamine	m²	0.15	33.60	5.04
5.2	Raketisetarvikute puhastamine, õlitamine ja kokkupanek ära vedamiseks	m²	0.20	33.60	6.72
Betoelementide lahtirakestamine			in-h		11.76
			mas-h		0.00
			in-vah		1.47
			mas-vah		0.00

Tabel 5.8 Galeriimaja kolmanda korruse õõnespaneelide montaaži tööjõukulu

Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	Ajanorm	Normatiivne tööjõukulu	
			Haardeala kaupa		
			1		
			in-h	Ühikuid	in-h
			mas-h		mas-h
1	2	3	4	5.1	6.1
1	KOLMANDA KORRUSE KATUSPANEELIDE MONTAAŽITÖÖD				
1.1	Vahelaepaneelide mõõdistustööd	tk	0.1	24.0	2.9
1.2	Vahelaepaneelide montaaž	tk	0.30	24.0	7.20
		tk	0.10		2.40
Kolmanda korruse katuspaneelide montaažitööd			in-h		10.08
			mas-h		2.40
			in-vah		1.26
			mas-vah		0.30
2	KOLMANDA KORRUSE TREPPIDE/BETOONRÕDUDE				
2.1	Mõõdistustöö	tk	0.15	1.0	0.15
2.2	Trepimarsi montaaž	tk	1.00	1.0	1.00
		tk	0.50		0.50
Kolmanda korruse treppide/betoonrõdude montaažitööd			in-h		1.15
			mas-h		0.50
			in-vah		0.14
			mas-vah		0.06
3	BETOONELEMENTIDE ARMEERIMINE JA RAKESTAMINE				
3.1	Armatuuri teisaldamine käsitsi	1000 kg	0.6	1.0	0.6
3.2	Vahelae rakestamine	m2	0.35	14.40	5.04
3.3	Vahelae armeerimine	tk	24.00	1.0	24.00
Betoelementide armeerimine ja rakestamine			in-h		29.59
			mas-h		0.0
			in-vah		3.70
			mas-vah		0.0
4	BETOONELEMENTIDE MONOLITISEERIMINE				
4.1	Vahelae monolitiseerimine betooniga	m3	0.60	7.30	4.38
			0.30		2.19
4.2	Järeltööd	m3	0.02	111.68	2.23
Betoelementide monolitiseerimine			in-h		6.61
			mas-h		2.19
			in-vah		0.83
			mas-vah		0.27

Tabel 5.9 Galerimaja müüri- ja montaažitööde tehnoloogilised arvutused

Jrk nr	Töö nimetus	Tööliste/masinate		Normatiivne		Normitaitmise tegur	Valitud kestus
		Eriala/mark	Arv	Tööjõu-	kestus		
				kulu			
				in-vah	vah		vah
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4
1. korrus							
1	Ettevalmistustööd- plokiread 1-3, madalamal roostvärgil 1-4	Geodeet	1	0.50	0.50	1.00	0.50
		Abitööline	1	0.6	0.60	1.20	
		Upitaja	1	0.26	0.26	0.53	
2	Ladumine/armeerimine- plokiread 1-3,	Müüriladu	4.00	11.70	2.93	0.98	3.00
3	Betonimine- plokiread 1-3, madalamal roostvärgil 1-4	Betonija	2.00	0.53	0.26	1.05	0.25
		Betonipump	1.00	0.18	0.18	0.70	
4	Ettevalmistustööd- plokiread 4-11, madalamal roostvärgil 5-12	Abitööline	1.00	0.45	0.45	0.90	0.50
		Upitaja	1	0.45	0.45	0.90	
5	Ladumine/armeerimine- plokiread 4-11,	Müüriladu	4.00	20.20	5.05	1.01	5.00
6	Betonimine- plokiread 4-11, madalamal roostvärgil 5-12	Betonija	3.00	0.93	0.31	1.24	0.25
		Betonipump	1.00	0.31	0.31	1.24	
7	Ettevalmistustööd- plokiread 12-18, madalamal roostvärgil 13-19	Abitööline	4.00	1.75	0.44	0.88	0.50
		Upitaja	1	0.26	0.26	0.53	
8	Ladumine/armeerimine- 12-18, madalamal	Müüriladu	4.00	23.80	5.95	0.99	6.00
9	Betonimine- 12-18, madalamal roostvärgil 13-19	Betonija	3.00	1.00	0.33	0.67	0.50
		Betonipump	1.00	0.33	0.33	0.66	
10	Müüritööde järeltööd	Abitööline	3.00	1.32	0.44	0.88	0.50
11	Esimese korruse vahelaepaneelide montaažitööd	Monteerija	3.00	3.40	1.13	1.13	1.00
		Kraanaauto	1.00	0.81	0.81	0.81	
12	Esimese korruse treppide/betonrõdude montaažitööd	Monteerija	2.00	1.24	0.62	1.24	0.50
		Kraanaauto	1.00	0.56	0.56	1.12	
13	Betooni elementide armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4.00	9.66	2.42	0.97	2.50
14	Betooni elementide monolitiseerimine	Betonija	2.00	0.83	0.42	0.83	0.50
		Betonipump	1.00	0.27	0.27	0.54	
15	Betooni elementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	2.00	1.47	0.74	0.74	1.00
2. korrus							
1	Ettevalmistustööd- plokiread 1-7	Abitööline	1.00	0.45	0.45	0.90	0.5
		Upitaja	1	0.45	0.45	0.90	
2	Ladumine/armeerimine- plokiread 1-7	Müüriladu	4.00	20.20	5.05	1.01	5.0
3	Betonimine- plokiread 1-7	Betonija	3.00	0.93	0.31	1.24	0.25
		Betonipump	1.00	0.31	0.31	1.24	
4	Ettevalmistustööd- plokiread 8-15	Abitööline	4.00	1.28	0.32	0.64	0.5
		Upitaja	1	0.32	0.32	0.64	
5	Ladumine/armeerimine- plokiread 8-15	Müüriladu	4.00	23.99	6.00	1.00	6.0
6	Betonimine- plokiread 8-15	Betonija	3.00	1.44	0.48	0.96	0.5
		Betonipump	1.00	0.36	0.36	0.72	
7	Müüritööde järeltööd	Abitööline	3.00	1.35	0.45	0.90	0.5
8	Teise korruse vahelaepaneelide montaažitööd	Monteerija	3.00	3.40	1.13	1.13	1.0
		Kraanaauto	1.00	0.81	0.81	0.81	
9	Teise korruse trepi montaažitööd	Monteerija	2.00	1.24	0.62	1.24	0.5
		Kraanaauto	1.00	0.56	0.56	1.12	
10	Betooni elementide armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4.00	9.66	2.42	0.97	2.5
11	Betooni elementide monolitiseerimine	Betonija	2.00	0.83	0.42	0.83	0.5
		Betonipump	1.00	0.27	0.27	0.54	
12	Betooni elementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	2.00	1.47	0.74	0.74	1.0
3. korrus							
1	Ettevalmistustööd- plokiread 1-7	Abitööline	1.00	0.30	0.30	0.60	0.5
		Upitaja	1	0.30	0.30	0.60	
2	Ladumine/armeerimine- plokiread 1-7	Müüriladu	4.00	8.20	2.05	1.03	2.0
3	Betonimine- plokiread 1-7	Betonija	3.00	0.30	0.10	0.40	0.3
		Betonipump	1.00	0.10	0.10	0.40	
4	Ettevalmistustööd- plokiread 8-15	Abitööline	2.00	1.10	0.55	1.10	0.5
		Upitaja	1	0.50	0.50	1.00	
5	Ladumine/armeerimine- plokiread 8-15	Müüriladu	4.00	11.20	2.80	0.93	3.0
6	Betonimine- plokiread 8-15	Betonija	2.00	0.14	0.07	0.27	0.25
		Betonipump	1.00	0.14	0.14	0.54	
7	Müüritööde järeltööd	Abitööline	1.00	0.45	0.45	0.90	0.5
8	Teise korruse vahelaepaneelide montaažitööd	Monteerija	3.00	1.26	0.42	0.84	0.5
		Kraanaauto	1.00	0.30	0.30	0.60	
9	Teise korruse trepi montaažitööd	Monteerija	2.00	0.14	0.07	0.70	0.1
		Kraanaauto	1.00	0.06	0.06	0.60	
10	Betooni elementide armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4.00	3.70	0.93	0.93	1.0
11	Betooni elementide monolitiseerimine	Betonija	2.00	0.55	0.28	1.10	0.25
		Betonipump	1.00	0.27	0.27	1.08	
12	Betooni elementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	2.00	0.27	0.14	0.54	0.25

5.5 Tormaja seina- ja õõnespaneelide montaaži tehnoloogiline kaart

5.5.1 Tormaja seina- ja õõnespaneelide montaaži kirjeldus

Tormajal on kokku kuus korrust. Hoone kandva konstruktsiooni ehitamiseks monteeritakse paika iga korruse seina- ja õõnespaneelid, samal ajal monteeritakse ka trepipandused ja -marsid. 220 mm kõrgused õõnespaneelid toetuvad 180 mm paksustele ühekihilistele raudbetoonist seinaelementidele. Mittekandvad välisseinad on 150 mm paksused.

Tormaja montaažitöid alustatakse pärast rostvärgitööde lõppemist. Kõigepealt paigaldatakse esimese korruse seinapaneelid. Elemendid tuuakse tehast veoautodega platsile vastavalt autori koostatud montaažigraafikule. Kõik paneelid monteeritakse kraanaga ühest kohast. Monteerijad ja kraanajuht kasutavad omavahel suhtlemiseks raadiosidet. Monteerimise brigaadi kuulub neli monteerijat: üks töötaja paigaldab veoauto peal kraana tõstekonksud elemendile, kaks töötajat asuvad korrusel ning sängitavad paneeli paika, viimane töömees paigaldab elemendi fikseerimiseks kaldtugesid. Seinapaneeli paigaldamisel asetatakse paneeli alla sängitussegu, sein looditakse ning siis fikseeritakse. Tõstegraafik on koostatud selliselt, et paneele paigaldatakse maja tagant maja ette liikudes, et vältida üle teiste paika pandud paneelide tõstmist. Pärast kõikide seinaelementide monteerimist armeeritakse ja monolitiseeritakse vertikaalsed vuugid. Armeerimisel kasutatakse armatuurvardaid, mis paigaldatakse läbi paneelide trossaasade ja vertikaalset vuugisegu paigaldatakse betooni käsipumbaga. Vuuki jääv segu silutakse ning üleliigne betoon eemaldatakse.

Enne õõnespaneelide paigaldamist ehitatakse esimesel korrusel valmis konstruktsiooniprojektis esitatud betoonjalad, -postid ning -seinad. 220 mm kõrgused eelpingestatud õõnespaneelid monteeritakse analoogselt seinapaneelidega. Vahe- või katuslae elemendid paigaldatakse seinapaneelide peale. Kohe kui õõnespaneelid on paigaldatud, alustatakse trepielementide monteerimisega. Esimesena paigaldatakse trepimademed ja siis trepimarsid. Lisaks monteeritakse igal korrusel kaks betoon- ning üks terastala. Pärast montaažitööde lõppu alustatakse paneelide rakestamise ja armeerimisega. Vajaminevad ehitusmaterjalid tõstetakse korrusele kraana abil. Rakestamisel kasutatakse mõõtu lõigatud vineerplaate, mis kinnitatakse betoonikruvidega. Armeerimisel kasutatav armatuurteras tellitakse objektile

eelpainutatuna. Pikad armatuurvardad lõigatakse õigesse mõõtu platsil. Armeeringu ning rakestamise kontrollib üle alltöövõtja vastutav isik, peatöövõtja esindaja ning omanikujärelevalve. Sarnaselt galeriimajaga betoonitakse vahe- ja katuslae monoliitsed osad ning õõnespaneelide vahelised vuugid. Betoonipump betoonib ühest kohast kahe betoonija abil. Lõpetuseks silutakse monoliitbetoon ning puhastatakse korrus üleliigsest betoonist.

5.5.2 Tornmaja seina- ja õõnespaneelide montaaži kvaliteedinõuded

Monteeritavate elementide tulepüsivusklass on konstruktsiooniprojekti määratud R60. Õõnes- ja seinapaneelide betooni survetugevusklassiks on määratud C30/37, keskkonnaklassiks on projekteerija määranud XC1. Lagede monolitiseerimisel kasutatakse betooni survetugevusklassiga C30/37, keskkonnaklass on XC1. Seinaelementides oleva armatuuri kaitsekiht on 25 mm. Armeerimisel kasutatakse B500B sarrust ning sarruse ülekate on kogu lae perimeetris ja betoonpaneelide vahelistes vuukides vähemalt 600 mm. Paigaldatavate S355J2 terasdetailide keskkonnaklass on C1, tulepüsivusklass R60. Seinte raudbetoonelementide tolerantsid vastavad EVS-EN 14992 klassi A nõuetele, betoonpinnad vastavad BÜ4 (2010) klassile A. Paigaldustäpsust jälgitakse vastavalt EVS-EN 13670:2010 klassi 1 nõuetele.

5.5.3 Tornmaja seina- ja õõnespaneelide montaaži arvutused

Peatükis on välja arvatud tornmaja seina ja õõnespaneelide montaaži normatiivne tööjõukulu ning tööjõu vajadus. Arvutuste tegemisel on lähtutud Ratu ajanormidest [19-21, 23-25], esimese korruse betoonpostide/talastike arvutustes on autor lähtunud isiklikust kogemusest.

Ühe korruse seinapaneelide montaažiks kulub ühel brigaadil 12 töötundi. Ehituskestuse kokkuhoidmiseks teeb tööbrigaad seinelementide montaažipäeval tavapärasest pikema tööpäeva.

Tornmaja montaažitöödel osalevad monteerijad, armeerijad/rakestajad ning betoonijad. Ehitusmasinatest kasutatakse autokraanat, veoautosid ning betoonipumpa. Arvutused on esitatud tabelites 5.11 ja 5.12 ning ühe korruse montaažitööde kestus on neli tööpäeva. Tehnoloogilisel kaardil on esitletud ühe korruse montaaži graafik.

Tabel 5.10 Tornmaja raudbetoelementide montaaži tööjõukulu

Jrk nr	Töö nimetus	Ühik	Ajanorm	Normatiivne tööjõukulu	
			in-h mas-h	2-6. korrus	
				Ühikuid	in-h mas-h
1	2	3	4	5.1	6.1
1	SEINAPANEELIDE MONTAAŽITÖÖD				
1.1	Seinapaneelide mõõdistustööd	tk	0.12	25.0	3.0
1.2	Välisseinapaneelide montaaž ja monolitiseerimine	tk	1.45	10.0	14.50
		tk	0.48		4.80
1.3	Siseseinapaneelide montaaž ja monolitiseerimine	tk	1.30	15.0	19.50
		tk	0.43		6.45
1.4	Betoontalade ja terastala montaaž	tk	0.65	3.0	1.95
		tk	0.22		0.65
1.4	Püstvuukide monoliitimine betoonipumbaga	tk	0.12	25.0	3.0
Seinapaneelide montaažitööd			in-h		41.95
			mas-h		11.90
			in-vah		5.24
			mas-vah		1.49
2	VAHELAEPANEELIDE MONTAAŽITÖÖD				
2.1	Vahelaepaneelide mõõdistustööd	tk	0.12	26.0	3.1
2.2	Vahelaepaneelide montaaž	tk	0.30	26.0	7.80
		tk	0.10		2.60
2.3	Trepielementide mõõdistustööd	tk	0.15	3.0	0.5
2.4	Trepimademe montaaž	tk	0.55	2.0	1.10
		tk	0.18		0.37
2.5	Trepimarsi montaaž	tk	1.00	2.0	2.00
		tk	0.33		0.67
Vahelaepaneelide ja trepielementide montaažitööd			in-h		14.47
			mas-h		3.63
			in-vah		1.81
			mas-vah		0.45
3	VAHELAE ARMEERIMINE JA RAKESTAMINE				
3.1	Armatuuri teisaldamine kraanaga	kord	1.00	1.0	1.00
		kord	0.50		0.50
3.2	Vahelae rakestamine	m2	0.35	6.00	2.10
3.3	Vahelae armeerimine	tk	25.00	0.6	13.90
Vahelae armeerimine ja rakestamine			in-h		17.00
			mas-h		0.5
			in-vah		2.13
			mas-vah		0.1
4	BETOONELEMENTIDE MONOLITISEERIMINE				
4.1	Vahelae monolitiseerimine betooniga	m3	0.60	3.70	2.22
			0.30		1.11
4.2	Järeltööd	m3	0.02	3.7	0.07
Betoonelementide monolitiseerimine			in-h		2.29
			mas-h		1.11
			in-vah		0.29
			mas-vah		0.14
5	Betoonelementide lahtirakestamine				
5.1	Lahtirakestamine, materjali sorteerimine ja esialgne puhastamine	m²	0.15	6.00	0.9
5.2	Raketisearvikute puhastamine, õlitamine ja kokkupanek äravedamiseks	m²	0.20	6.00	1.2
Betoonelementide lahtirakestamine			in-h		2.10
			mas-h		0.00
			in-vah		0.26
			mas-vah		0.00

Tabel 5.11 Tornmaja raudbetoelementide montaaži tehnoloogilised arvutused

Jrk nr	Töö nimetus	Tööliste/masinate		Normatiivne		Normitaitmis e tegur	Valitud kestus
		Eriala/mark	Arv	Tööjõu- kulu	kestus		
				in-vah mas-vah	vah		vah
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4
1. korrus							
1	Seinapaneelide montaažitööd	Monteerija	4	5.24	1.31	0.87	1.5
		Kraanaauto	1	1.49	1.49	0.99	
2	Betoontalade, postide ja seina armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4	20	5	1	5
3	Betoontalade, postide ja seina betoneerimine	Betoonija	2	1	0.5	1	0.5
		Betoonipump	1	0.5	0.5	1.0	
4	Betoontalade, postide ja seina lahti rakestamine	Rakestaja	2	1	0.5	1	0.5
5	Vahelaepaneelide ja trepielementide montaažitööd	Monteerija	4	1.81	0.45	0.91	0.5
		Kraanaauto	1	0.45	0.45	0.90	
6	Vahelae armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4	2.13	0.53	1.07	0.5
		Kraanaauto	1	0.10	0.10	0.20	
7	Betoonelementide monolitiseerimine	Betoonija	2	0.29	0.15	0.58	0.25
		Betoonipump	1	0.14	0.14	0.56	
8	Betoonelementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	1	0.26	0.26	1.04	0.25
2. korrus							
1	Seinapaneelide montaažitööd	Monteerija	4	5.24	1.31	0.87	1.5
		Kraanaauto	1	1.49	1.49	0.99	
2	Vahelaepaneelide ja trepielementide montaažitööd	Monteerija	4	1.81	0.45	0.91	0.5
		Kraanaauto	1	0.45	0.45	0.90	
3	Vahelae armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4	2.13	0.53	1.07	0.5
		Kraanaauto	1	0.10	0.10	0.20	
4	Betoonelementide monolitiseerimine	Betoonija	2	0.29	0.15	0.58	0.25
		Betoonipump	1	0.14	0.14	0.56	
5	Betoonelementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	1	0.26	0.26	1.04	0.25
3. korrus							
1	Seinapaneelide montaažitööd	Monteerija	4	5.24	1.31	0.87	1.5
		Kraanaauto	1	1.49	1.49	0.99	
2	Vahelaepaneelide ja trepielementide montaažitööd	Monteerija	4	1.81	0.45	0.91	0.5
		Kraanaauto	1	0.45	0.45	0.90	
3	Vahelae armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4	2.13	0.53	1.07	0.5
		Kraanaauto	1	0.10	0.10	0.20	
4	Betoonelementide monolitiseerimine	Betoonija	2	0.29	0.15	0.58	0.25
		Betoonipump	1	0.14	0.14	0.56	
5	Betoonelementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	1	0.26	0.26	1.04	0.25
4. korrus							
1	Seinapaneelide montaažitööd	Monteerija	4	5.24	1.31	0.87	1.5
		Kraanaauto	1	1.49	1.49	0.99	
2	Vahelaepaneelide ja trepielementide montaažitööd	Monteerija	4	1.81	0.45	0.91	0.5
		Kraanaauto	1	0.45	0.45	0.90	
3	Vahelae armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4	2.13	0.53	1.07	0.5
		Kraanaauto	1	0.10	0.10	0.20	
4	Betoonelementide monolitiseerimine	Betoonija	2	0.29	0.15	0.58	0.25
		Betoonipump	1	0.14	0.14	0.56	
5	Betoonelementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	1	0.26	0.26	1.04	0.25
5. korrus							
1	Seinapaneelide montaažitööd	Monteerija	4	5.24	1.31	0.87	1.5
		Kraanaauto	1	1.49	1.49	0.99	
2	Vahelaepaneelide ja trepielementide montaažitööd	Monteerija	4	1.81	0.45	0.91	0.5
		Kraanaauto	1	0.45	0.45	0.90	
3	Vahelae armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4	2.13	0.53	1.07	0.5
		Kraanaauto	1	0.10	0.10	0.20	
4	Betoonelementide monolitiseerimine	Betoonija	2	0.29	0.15	0.58	0.25
		Betoonipump	1	0.14	0.14	0.56	
5	Betoonelementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	1	0.26	0.26	1.04	0.25
6. korrus							
1	Seinapaneelide montaažitööd	Monteerija	4	5.24	1.31	0.87	1.5
		Kraanaauto	1	1.49	1.49	0.99	
2	Vahelaepaneelide ja trepielementide montaažitööd	Monteerija	4	1.81	0.45	0.91	0.5
		Kraanaauto	1	0.45	0.45	0.90	
3	Vahelae armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4	2.13	0.53	1.07	0.5
		Kraanaauto	1	0.10	0.10	0.20	
4	Betoonelementide monolitiseerimine	Betoonija	2	0.29	0.15	0.58	0.25
		Betoonipump	1	0.14	0.14	0.56	
5	Betoonelementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	1	0.26	0.26	1.04	0.25

5.6 Ehitusvoolu moodustamine hoonete kompleksile

Peatükis on koostatud Linnupargi VII ja VIII etapi hoonete kandvate konstruktsioonide ehitustööde graafik, tuginedes lisas esitletud tehnoloogiliste kaartidele. Ehitusvoolu tehnoloogilisel kaardil on välja toodud ka ehitustööliste, ehitusmasinate ning peamiste ehitusmaterjalide päevane vajadus. Kahe etapi kandvate konstruktsioonide ehitustööd kestavad kokku 109 tööpäeva.

Eraldi tööbrigaadid on ette nähtud vaia-, rostvargi, montaaži- ja müüritöödele. Autori ülesanne on kasutada vastavaid tööbrigaade iga hoone ehitustöödel ning tekitada nende sujuv liikumine hoonete vahel ehk ehitusvool. Tööde normatiivne tööjõukulu, tööjõuvajadus ning graafikud on saadud eelnevalt koostatud tehnoloogilistelt kaartidelt.

5.6.1 Tööde teostamine

Ehitustööd algavad vaiatöödest. Esialgu puuritakse VII etapi tornmaja vaiad, seejärel galeriimaja omad. Pärast VII etapi vaiatööde lõppu liigub vaiatööde brigaad edasi VIII etapile. Seejärel alustab eraldi brigaad VII etapil rostvärgitöödega. Esialgu valmivad tornmaja rostvärgid, siis galeriimaja omad. Sarnaselt vaiatöödega liigub rostvärgitööde brigaad kohe VIII etapile, kus analoogselt VII etapiga ehitavad nad rostvärgid. Need tööd saab teha vastavalt tehnoloogilistel kaartidel toodud graafikutele. VII etapi tornmaja montaažitöid saab samuti teha tööbrigaade mujale liigutamata. Pärast VII etapi tornmaja viimase korruse õõnespaneelide monolitiseerimist liigutakse edasi VIII etapile.

Tööbrigaadide hoonetevaheline liikumine ning graafikus nähtavad pausid on kirjeldatud järgnevalt. Peale iga korruse betoonelementide monolitiseerimist oodatakse järgmise päeva hommikuni, et lasta betoonil enne lahti rakestamist kivineda. 44. tööpäeval, pärast kuuenda korruse betoonelementide montaaži, ei alustata kohe armeerimistöödega, sest vastav tööbrigaad lõpetab sellel hetkel VII etapi galeriimaja vahelae armeerimist. VIII etapi tornmaja kolmanda korruse seinapaneelide montaaž on pandud 61. päevale, sest 60. päeval toimub VII etapi galeriimaja teise korruse vahelaepaneelide montaaž, ning sama tornmaja kolmanda korruse vahelae monolitiseerimine saab toimuda alles 63. päeva teises pooles, sest 61.–63. päeva lõunani on armeerijad VII etapi teise galeriimaja vahelae armeerimas. VIII etapi

tornmaja neljanda korruse vahelage ei monolitiseerita kohe päeva alguses, sest esialgu betoonitakse VII etapi galeriimaja kolmanda korruse müüre. 72. päeval monteerib kraana päeva esimeses pooles VIII tornmaja vahelaepaneele ja teise poole päevast VII galeriimaja kolmanda korruse vahelaepaneele. Samuti saab VIII etapi tornmaja vahelae armeerimine ja rakestamine toimuda alles 74. päeval, sest 73. päeval armeeritakse VII etapi galeriimaja katuslage. Sellepärast ei alustata ka betooniautode pausi vältimiseks kolmanda korruse vahelae valu kohe hommikust, kuna tornmaja vahelage saab alles pärast lõunat valada. Järgmisel päeval rakestatakse lahti kõigepealt VIII tornmaja, siis VII etapi galeriimaja katus. Kõik VIII etapi galeriimaja müüritööd leiavad aset aegadel, kui VII etapi vahe- ja katuslagesid ehitatakse. Ülejäänud VIII etapi galeriimaja töid saab teha järjest.

6. MAJANDUSLIK JA UURIMUSLIK OSA

6.1 Üldosa

Magistritöö majanduslikus ja uurimuslikus osas analüüsib töö autor Tartus asuva Linnupargi VI ja IX etapi hoonete ehitusmaksumuslikke eelarveid. Idee eelarveid võrrelda tuleneb viimase paari aasta järsust ehitusmaterjalide hindade kallinemisest ning väidetavast tööjõupuudusest. Võrreldavad hooned erinevad vaid välifassaadide värvivaliku poolest. Võrdlusest on väljajäetud välirajatised, sest etapiti on mahtude erinevused liiga suured, et hindu adekvaatselt võrrelda. Kahe objekti eelarved on koostatud kaheksakuulise vahega. Linnupargi VI etapi eelarve on koostatud 24.04.2021, IX etapi eelarve 31.01.2022. Analüüsitakse konstruktsioone, tehnosüsteeme ning sise- ja väliviimistlust. Autor valis võrdlemiseks VI ja IX etapi, et näha, kuidas on Ehitustrust AS muutnud selle konkreetse arenduse objektide eelarveid koroonapandeemia teise laine ajal.

Võrdluste koostamisel lähtutakse Ehitustrust AS-i koostatud ehitusobjektide eelarvetest [29-30]. Esitatud andmed on autor Ehitustrust AS-i soovil korrigeerinud ainult autorile teadaoleva koefitsiendiga. Hindade muutmisest maksumuste protsendiline erinevus muutunud ei ole. Hoonet ehitava peatöövõtu ettevõtte ülesanne on ette näha ning arvestada aktuaalse hinnatõusuga, et vältida hoone ehitamisega kahjumisse jäämist. Eelarve koostamisel lähtutakse alltöövõtjate ning ehitusmaterjalide tarnijate hinnapakkumistest. Hinnatõusu ennustatakse samuti alltöövõtjate ning ehitusmaterjalide tarnijate edastatud informatsiooni põhjal. Samuti peab ehitusettevõtte eelarve koostamisel meeles pidama, et liiga kalli hinnapakkumise korral võib tellija jätta ettevõtte valimata.

6.2 Ehituseelarvete võrdlus ning analüüs

6.2.1 Võrdlus

Vaid kaheksa kuuga on Ehitustrust AS pidanud suurendama ühe etapi ehitamiseks eelarvet 25% võrra. Hinnamuutust tööliikide viisi kajastab tabel Tabel 6.1.

Ühe etapi aluste ja vundamentide eelarvet on suurendatud 13% võrra, vastava rea töödest kõige rohkem on rahalisi vahendeid lisatud roostvõrkide ja taldmike ehitusele (17%) ning kõige vähem vundamentidele (6%). Vaid pisut keskmisest rohkem (28%)


on tõusnud kandetarindite maksumus, märkimisväärselt on tõusnud vahe- ja katuslagede ning trepielementide jaoks kuluv summa, vastavalt 50% ja 54%. Fassaadielementide ja katuste jaoks arvestatud rahaline ressurss on kasvanud keskmiselt 27%, kõige rohkem on tõusnud akende hind ning kõige vähem piirete ja katusetarindite maksumus. Ruumitarindite ning pinnakatete rida on eelarves tõusnud 24%, kõige vähem vaheseinte ehitus (12%) ning kõige rohkem treppide pinnakatete paigaldus (38%). Korteritesse peatöövõtja paigaldatava inventari eelarvet on suurendatud 15% võrra, 36% on tõusnud vannitubadesse paigaldatavate dušiklaaside hind ning 10% tornmaja lift. Tehnosüsteemide jaoks on eelarvesse lisatud kõikidele ridadele võrdselt 17%. Ehitusplatsi korralduskulud on tõusnud 42% võrra, väga palju on raha lisatud ajutiste ehitiste (81%) ning vedude (102%) ridadele. Maksumuse keskmist suurenemist alandavad ajutiste tehnosüsteemide (-9%) ning energiakulu (-15%) read. Ehitusplatsi üldkulused on tõstetud 49%. Juhtimiskulud on tõusnud 57%, talviseid lisakulusid on vähendatud 29% võrra. Arenduse VI etapi eelarveline kogumaksumus on 2,54 milj. eurot, IX etapi maksumus 3,17 milj. eurot.

Ehituseelarves arvestatud tööde proportsionaalne jagunemine on kahe etapi võrdluses jäänud suures pildis samaks. Kõige suurem erinevus on tehnosüsteemide maksumuses. Kui VI etapi ehituseelarvest moodustasid tehnosüsteemid 21%, siis IX etapi eelarvest moodustasid need 19%. Ülejäänud tööde protsendiline jagunemine eelarvetes on säilinud ilma suure muutuseta. Kolmandik kogu maksumusest kulub kandetarindite ehitustöödele.


Tabel 6.1 Linnupargi VI ja IX etapi eelarveliste ehitusmaksumuste võrdlus

Jrk. Nr	Töönimetus	Linnupargi 6. etapi ehitusprojekti maksumus, v.a välirajatised (EUR)	Linnupargi 9. etapi ehitusprojekti maksumus, v.a välirajatised (EUR)	Suhe A/B, (%)
		A	B	C
1	ALUSED JA VUNDAMENDID	212506.5	241047.9	13%
1.1	Rostvärgid ja taldmikud	76028.1	88677.2	17%
1.2	Vundamendid	15557.9	16491.4	6%
1.3	Aluspõrandad	51878.9	58132.6	12%
1.4	Vaiad ja tugevdustarindid	69041.6	77746.7	13%
2	KANDEKARINDID	759799.2	974434.7	28%
2.1	Metalltarindid	51531.8	59821.7	16%
2.1	Kandvad ja välisseinad	572157.0	708947.1	24%
2.1	Vahe- ja katuslaed	108599.5	163186.2	50%
2.1	Trepielendid	27510.9	42479.7	54%
3	FASSAADIELEMENDID JA KATUSED	320097.1	406714.9	27%
3.1	Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad	3802.3	4658.1	23%
3.2	Aknad	122695.0	166732.6	36%
3.3	Välisuksed ja väravad	23445.9	29437.1	26%
3.4	Rõdud ja terrassid	57744.6	73952.9	28%
3.5	Piirded ja käiguteed	31197.9	36513.5	17%
3.6	Katusetarindid	81211.4	95420.7	17%
4	RUUMITARINDID JA PINNAKATTED	498258.8	618741.2	24%
4.1	Vaheseinad	78863.2	88119.3	12%
4.2	Siseuksed	75871.8	85598.8	13%
4.3	Siseseinte pinnakatted	152100.4	190882.9	25%
4.4	Lagede pinnakatted	48297.2	58383.3	21%
4.5	Treppide pinnakatted	442.3	608.9	38%
4.6	Põrandad ja põrandakatted	142683.9	195148.0	37%
5	SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED	45674.6	52573.7	15%
5.1	Inventar	6893.1	7756.3	13%
5.2	Jaotus- ja erivaheseinad	8277.2	11294.7	36%
5.3	Töste- ja teiseladusseadmed	30504.2	33522.6	10%
6	TEHNOSÜSTEEMID	526679.9	613835.9	17%
6.1	Veevarustus ja kanalisatsioon	135325.9	157359.3	17%
6.2	Küte ja ventilatsioon	219531.3	255973.5	17%
6.3	Tuletõrjearustus	5816.8	6782.3	17%
6.4	Tugevoolupaigaldis	129857.5	151571.7	17%
6.5	Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika	36148.5	42149.1	17%
7	EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD	62097.3	88133.0	42%
7.1	Ajutised ehitised	18841.4	34140.9	81%
7.2	Ajutised tehnosüsteemid	9487.3	8600.0	-9%
7.3	Energiakulu	19524.1	16673.0	-15%
7.4	Veod (jäätmekäitlus jms)	14244.5	28719.1	102%
8	EHITUSPLATSI ÜLDKULUD	115159.6	171930.2	49%
8.1	Juhtimiskulud	80143.2	125703.6	57%
8.2	Kulud abistavale tegevusele	13604.3	17124.6	26%
8.3	Talvised lisakulud	1755.0	1240.2	-29%
8.4	Lepingu erikulud (kindlustus jms)	19657.1	27861.9	42%
9	KOKKU	2540273.0	3167411.4	25%

Joonised 6.1 ja 6.2 illustreerivad maksumuse proportsiooni muutust tööliikide kaupa VI ja IX ehitusetappidel.



Joonis 6.1 Linnupargi VI etapi ehituseelarve jagunemine maksumuslikult tööde kaupa



Joonis 6.2 Linnupargi IX etapi ehituseelarve jagunemine maksumuslikult tööde kaupa

6.2.2 Hinnatõusu analüüs

Hinnatõusu üks põhjustest on koroonapandeemiast tulenev ehitusmaterjalide kallinemine. Viiruse tõttu on tehastes olnud tootmisseisakud ning sellest sõltuv tarneaegade pikenemine, mille tagajärel on turul tekkinud materjalide defitsiit. [31]

Lisaks materjalidele on suurenenud ka tööjõu hind. Ehitusmahu suurenemisega on tekkinud puudus tööjõu järele. [32]

Selle tõttu on vaja tööliste palkamiseks maksta üha rohkem raha. Oskustöölistel on rohkem võimalusi endale sobiva töö leidmiseks. Ettevõtted peavad tööliste leidmiseks tõstma palkasid, selle kompenseerimiseks tõstetakse ka tööhinda.

Kinnisvaraarendajad on tulnud ehitusettevõtete hinnatõusuga kaasa, kuna turul on valitsenud suur nõudlus. See on andnud arendajatele võimaluse tõsta ka arendatava kinnisvara hinda. Aktiivsus kinnisvaraturul on olnud kõrge üle Eesti ning linnades just uusarenduste ostmisel. 2021. aasta korteritehingute arv Tartus kasvas I kvartalis võrreldes 2020. aastaga 44%, mediaanhind tõusis 20,5%. [33]

24. veebruaril alanud Venemaa-Ukraina sõda on koroonakriisist taastuva ehitusturu viinud jälle uude olukorda. Ukrainast, Venemaalt ja Valgevenest saabuvate materjalide tarneahelad on lõhkenud. Tekkinud on defitsiit näiteks ehitusmetalli järele ning sellega on kasvanud ka hinnad. Kuna sõja lõppu ei osata ennustada, on vajalik luua uued tarneahelad. Materjalide hinnatõusu lõpule loota ei saa. Osa Eesti ehitusturul tööd tegevatest Ukraina ehitustöölistest on sõja tõttu läinud tagasi enda kodumaale ning tööjõupuudus Eestis on seetõttu veelgi süvenenud. [34]

Mõningatel ridadel on näha maksumuse vähenemist. Selle põhjuseks võib pidada ettevõtte kogemust eelnevatelt etappidelt. Ainuke ebakõla on talviste kulude reas. Eelarvetes on võrreldes VI etapiga IX etapi talvistesse kuludesse määratud vähem raha. See on arusaamatu, sest VI etapi ehitus algas aprillis, aga IX etapi ehitus veebruaris.

Autori arvates jätkub hinnatõus senikaua, kuni on korterite järele nõudlust. Praegu ei ole põhjust hinnatõusu peatumisele loota, sest inimestel on elukohtasid jätkuvalt vaja.

7. TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE

Selles peatükis lähtub autor Vabariigi Valituse välja antud töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest ning enda töökogemusest. [35]

Linnupargi VII ja VIII etapi ehitustöödel vastutab peatöövõtja tööohutuse eest. Peatöövõtja kohustub määrama tööohutuse koordinaatori, kes teeb igal nädalal ehitusobjektil tööohutusringkäigu ning täidab samal ajal tööohutuse nõuete kontrollakti, kuhu paneb kirja kõik tööohutuseeskirja rikkumised. Igale alltöövõtja vastutavale pädevale isikule ning külalistele tehakse platsi esmakordsel külastamisel tööohutuseeskirja ning ehitusplatsi üldplaani tutvustav loeng. Kõik loengu läbinud isikud peavad seda ka allkirjaga kinnitama. Ehitusplatsi üldplaanil on näidatud ka päästemeeskonna sisenemistee, evakuatsiooni kogunemiskoht, ohutsoonid ning esmaabi- ja tulekustutusvahendite asukoht.

Peatöövõtja määrab enda seast vastava pädevusega esmaabiandja. Nõuetekohased esmaabivahendid peavad asuma peatöövõtja objektikontoris.

7.1 Kohustuslikud isikukaitsevahendid, tööriistad

Ehitustöölised on kohustatud kandma kaitsekiivrit, ohutusriideid ning turvajalanõusid. Vastavalt ehitustöö iseloomule peab kandma ka lisakaitsevahendeid, näiteks vibratsioonivastaseid töökindaid, kaitseprille ja kuulmekaitsmeid. Kasutatavad kaitsevahendid peavad vastama nõuetele. Nõuetele vastavust kontrollib tööohutuse koordinaator.

Töö tegemisel on keelatud kasutada katkiseid tööriistu. Tööriistadelt ei tohi eemaldada ohutust tagavaid osasid. Kõik elektriseadmed ning kaablid peavad olema terved ning vastama tootja nõuetele.

7.2 Ajutine valgustus ja liikumisteed

Ehitusobjektil peavad kõik käiguteed olema puhtad, vabad ja valgustatud. Käiguteedele ei tohi ladustada ühtegi asja. Vajaduse korral võib elektrikaablid vedada vaid seinte äärtest. Kõik töötsoonid peavad töö tegemise hetkel olema valgustatud. Kõik valgustid peavad olema terved. Peatöövõtja poolt paigaldatakse ajutised valgustid iga ehitusmaterjali lao ja peatöövõtja kontori juurde ning hoonete siseselt valgustatakse üldalad.

7.3 Tööd kõrgustes

Maapinnast kõrgemal töötades välditakse kukkumisi. Töötades kohas, kus kukkumisoht on suurem kui kaks meetrit, tagatakse tööohutus lisavahenditega. Ehitustöödel paigaldatakse ajutised piirded kõikidele treppidele, rõdudele ning lahtistele aknaavadele. Lagede armeerimis- ja betoonimistöödel peab lae perimeeter olema piiratud piiretega. Nõuetekohane piire koosneb varbalauast, vahepiirdest ning käsipuust. Piirete puudumisel kasutatakse ohutusrakmeid.

Tellinguid võivad paigaldada vaid vastava koolituse läbinud töölised. Tellingu iga püstaku esimesele korrusele kinnitatakse tellingukaart, mis tähistab, et telling on üle kontrollitud ning seda võib kasutada. Tööohutuskordinaator peab igal nädalal jälgima tellingute ohutust.

Kasutatavad redelid peavad olema puhtad, terved ning varustatud kasutusjuhendiga. Redel paigaldatakse meeter üle ülemise toepinna kindlale aluspinnasele. Redeli pealt töötamine on keelatud.

7.4 Ehitusmasinad

Ehitusobjektile ei tohi tööd teha katkised või vigased ehitusmasinad, masinat tohib juhtida vaid vastava loaga tööline. Kõikidel masinatel peab töötamise ajal vilkuma ohutusvilkur. Kraanaga tõstetoid tehakse piiratakse tõsteala, et vältida kõrvaliste isikute sattumist alale. Samuti peab alltöövõtja teavitama kõikidest tõstetöödest peatöövõtjat, kes edastab informatsiooni teistele alltöövõtjatele. Ehitusplatsi üldplaanil on märgitud monteerimistöödel tekkivad ohutsoonid.

7.5 Keskkonnakaitse

Ehitusjäätmete kogumiseks tuuakse platsile kaks segajäätmete konteinerit: üks ohtlike jäätmete konteiner ning üks olmeprügi konteiner. Prügi äraveo eest vastutab peatöövõtja, kes tellib selleks eraldi teenuse prügifirmalt. Kõik alltöövõtjad on kohustatud iga päev enda tööalas tekkinud prügi sorteerima ning viima vastavasse konteinerisse. Ettevaatlikult käiakse ümber ehituses kasutatavate keskkonnale kahjulike ainete, nagu diislikütusega. Keskkonda kahjustavate õnnetuste korral on peatöövõtja kohustatud käituma vastavalt ohtlike jäätmete käitluse nõuetele.

KOKKUVÕTE

Tartus asuva Linnupargi VII ja VIII etapid on Avaare Kinnisvara OÜ arendatavad kinnisvaraobjektid. Üks etapp koosneb kolmekorruselisest galeriimajast ning kuuekorruselisest tornmajast. Galeriimajas on 15 korterit, tornmajas 20 korterit. Lõputöös on kirjeldatud ehitusplatsi algseid tingimusi, hoonete arhitektuurset ja konstruktiivset lahendust ning tehnosüsteeme.

Autor on töös esitanud enda nägemuse ehitusplatsi üldplaanist mõlema etapi konstruktiivsete ehitustööde ajal, kus on ette näidatud ajutiste hoonete ja teede, laoplatside ja muu asetus ehitusobjektile. Kahe etapi ehitustööde läbiviimiseks on koostatud koondkalenderplaan, kus lisaks ajalisele kulgemisele on esitatud iga töö ehituslik maksumus ning tööjõu- ja masinvajadus päevade kaupa.

Konstruktiivsete ehitustööde läbiviimise detailsemaks kirjeldamiseks on koostatud neli tehnoloogilist kaarti vundamentide ja rostvarkide, galeriimaja müüri- ja montaažitööde, tornmaja montaažitööde ning hoonetevahelise ehitusvoolu moodustamise kohta. Iga töö kohta on koostatud täpsemad arvutused tööjõu- ja ajakulu ning tööliste ja ehitusmasinate vajaduse kohta. Kaartidel on esitatud ka arvutustest lähtuvad ajalised graafikud tööde tegemiseks. Voolu moodustamisega on autor lahendanud ülesande, kuidas korraldada eelnevalt kirjeldatud tööd, kui iga töö jaoks on ette nähtud vaid üks tööliste brigaad.

Majanduslikus ja uurimuslikus osas on analüüsitud Ehitustrust AS-i koostatud Linnupargi VI ja IX etapi ehituslikke eelarveid, et leida, kuidas on peatöövõtja kohanenud aktuaalse ehitusmaterjalide ja tööjõu hindade tõusuga, ning tuua välja, milliste ehitustööde hind ja kui palju on tõusnud või langenud. Samuti andis autor põhjenduse eelarveliste hinnamaksumuste muutusele.

Viimases peatükis on kirjeldatud lõputöös käsitletud ehitusplatsil kehtivaid tööohutusnõudeid.

Koostatud magistritöö andis vähese ehitustöökogemusega autorile võimaluse arendada enda teadmisi ning arusaamist ühe objekti ehitustehnoloogiast ning platsikorraldusest. Koostatud magistritöö annab eelise töö autorile endale sobiva ametikoha tööülesannete edukaks täitmiseks. Eelnevatele peatükkidele tuginedes võib lõputöö eesmärgid lugeda täidetuks.

SUMMARY

Phases 7 and 8 of the Linnupark in Tartu are real estate objects developed by Avaare Kinnisvara OÜ. One phase consists of a three-storey gallery house and a six-storey apartment building. The initial conditions of the construction site and the architectural, constructive solutions and technical systems of the buildings are described in the thesis.

The author has presented his vision of the general plan of the construction site during the constructive construction works of the 4 houses, where the location of temporary buildings and roads, storage sites, etc. are presented. In order to carry out the construction work of the 2-phase real estate development, a calendar plan has been prepared, in which, in addition to the time course, the construction cost of each work, the need for labor and machinery by days is also presented.

In order to describe the construction works in more detail, 4 technological plans have been prepared for the construction works of the foundations, gallery house's block masonry and hollow core panels installation, the apartment building's concrete elements installation and also the time flow of all the aforementioned works has been put together. For each work, detailed calculations have been made for labor and time costs, also the need for workers and construction machinery. The plans also show the time schedules of each work based on the calculations. By creating a flow, the author has solved the task of how to carry out the constructive works continuously if only one brigade of workers is provided for each work.

In the economic part, the construction budgets of the 6th and 9th phases of Linnupargi development project prepared by Ehitustrust AS have been analyzed in order to find out how the general contractor has adapted to the current increase of the construction materials and labor prices. Also to show how much the cost of each work has increased or decreased. The author also gave his reasonings for the change in the budgets' price costs.

The last chapter describes the occupational safety and environmental requirements on the construction site.

The prepared master's thesis gave the author the opportunity to develop his professional knowledge and to understand this building project's constructional technology and site management. Based on the previously written chapter the main tasks prepared for this thesis can be considered completed.

KASUTATUD KIRJANDUS


- [1] Ihaste põik 30 korterelamu, põhiprojekt, töö nr 18-17-R30, Apex Arhitektuuribüroo OÜ, vastutav arhitekt Ove Oot. Tallinn, 2021.
- [2] Ihaste põik 32 korterelamu, põhiprojekt, töö nr 18-17-T32, Apex Arhitektuuribüroo OÜ, vastutav arhitekt Ove Oot. Tallinn, 2021.
- [3] Ihaste põik 34 korterelamu, põhiprojekt, töö nr 18-17-T34, Apex Arhitektuuribüroo OÜ, vastutav arhitekt Ove Oot. Tallinn, 2021.
- [4] Ihaste põik 36 korterelamu, põhiprojekt, töö nr 18-17-T36, Apex Arhitektuuribüroo OÜ, vastutav arhitekt Ove Oot. Tallinn, 2021.
- [5] Ihaste põik 30, Tartu, konstruktsioonid, tööprojekt, töö nr 21-508, OÜ E-Inseneribüroo, vastutav spetsialist Aivar Lukk. Tallinn, 2021.
- [6] Ihaste põik 32, Tartu, konstruktsioonid, tööprojekt, töö nr 21-508, OÜ E-Inseneribüroo, vastutav spetsialist Aivar Lukk. Tallinn, 2021.
- [7] Ihaste põik 34, Tartu, konstruktsioonid, tööprojekt, töö nr 21-508, OÜ E-Inseneribüroo, vastutav spetsialist Aivar Lukk. Tallinn, 2021.
- [8] Ihaste põik 36, Tartu, konstruktsioonid, tööprojekt, töö nr 21-508, OÜ E-Inseneribüroo, vastutav spetsialist Aivar Lukk. Tallinn, 2021.
- [9] Korterelamu, Ihaste põik 30, Tartu linn, elektripaigaldis, tööprojekt, töö nr NO-02/07-21, OÜ NORTES-i, juhataja A. Koiduaru. Tartu, 2021.
- [10] Korterelamu, Ihaste põik 32, Tartu linn, elektripaigaldis, tööprojekt, töö nr NO-02/07-21, OÜ NORTES-i, juhataja A. Koiduaru. Tartu, 2021.
- [11] Korterelamu, Ihaste põik 34, Tartu linn, elektripaigaldis, tööprojekt, töö nr NO-03/07-21, OÜ NORTES-i, juhataja A. Koiduaru. Tartu, 2021.
- [12] Korterelamu, Ihaste põik 36, Tartu linn, elektripaigaldis, tööprojekt, töö nr NO-03/07-21, OÜ NORTES-i, juhataja A. Koiduaru. Tartu, 2021.
- [13] Korterelamu, Ihaste põik 30, Tartu linn, veevarustus, kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon, põhiprojekt, töö nr 022-21-R30, OÜ Pakrum, juhataja A. Veisman. Tartu, 2021.
- [14] Korterelamu, Ihaste põik 32, Tartu linn, veevarustus, kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon, põhiprojekt, töö nr 022-21-T32, OÜ Pakrum, juhataja A. Veisman. Tartu, 2021.
- [15] Korterelamu, Ihaste põik 32, Tartu linn, veevarustus, kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon, põhiprojekt, töö nr 022-21-T34, OÜ Pakrum, juhataja A. Veisman. Tartu, 2021.
- [16] Korterelamu, Ihaste põik 32, Tartu linn, veevarustus, kanalisatsioon, küte ja ventilatsioon, põhiprojekt, töö nr 022-21-R36, OÜ Pakrum, juhataja A. Veisman. Tartu, 2021.
- [17] Maaüksused Ihaste põik 22 // 24 // 26 // 28 ja Ihaste põik 30 // 32 // 34 // 36, ehitusgeoloogilise uuringu aruanne, töö nr 4614-20, OÜ REI Geotehnika, autor R. Enni. Tallinn, 2018.
- [18] Linnupargi 8. etapi ehitusobjekti eelarve, Ehitustrust AS. 2021
- [19] Rakestamine, puitraketised, Ratu juhendmaterjal, 2005.
- [20] Sarrustamine, Ratu juhendmaterjal, 2004.
- [21] Betoonimine, Ratu juhendmaterjal, 2004.
- [22] Plokkmüüritised, Ratu juhendmaterjal, 2005
- [23] Õõnes- ja TT-paneelid, Ratu juhendmaterjal, 2004.
- [24] Šahti- ja trepielementide montaaž, Ratu juhendmaterjal, 2004.
- [25] Seinapaneelide montaaž, Ratu juhendmaterjal, 2004.

- [26] Liebherr LTM 1100-5.2 autokraana tehniliste andmete dokumentatsioon. [WWW] <https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/591102-2/liebherr-206-ltm-1100-5-2-td-206-00-defisr10-2017.pdf> (20.03.2021).
- [27] Liebherr LTM 1070-4.2 autokraana tehniliste andmete dokumentatsioon. [WWW] <https://www.liebherr.com/external/products/products-assets/632313-2/liebherr-189-ltm-1070-4.2-td-189-03-defisr12-2021.pdf> (20.03.2021).
- [28] Ehitusplatsi korraldus, kursuseprojekti juhend aines Ehitushanke juhtimine, I. Lill, E. Soekov. Tallinn, 2017.
- [29] Linnupargi 6. etapi ehitusobjekti eelarve, Ehitustrust AS. 2021
- [30] Linnupargi 9. etapi ehitusobjekti eelarve, Ehitustrust AS. 2022
- [31] Eesti Rahvusringhääling, Tootmisseisakud ja nõudluse kasv on ehituskaupade hinnad üles viinud, 2021. [WWW] <https://www.err.ee/1608176311/tootmisseisakud-ja-noudluse-kasv-on-ehituskaupade-hinnad-ules-viinud> (23.04.2022).
- [32] Baltic News Service, Swedbank: rekordilised ehitusmahud on tõstnud tööjõu nõudlust, 2021. [WWW] <https://majandus.postimees.ee/7393874/swedbank-rekordilised-ehitusmahud-on-tostnud-toojou-noudlust> (23.04.2022).
- [33] Uusma Kinnisvarabüroo, Ülevaade: uskumatu olukord kinnisvaraturul, 2021. [WWW] <https://uusmaa.ee/ulevaade-uskumatu-olukord-kinnisvaraturul/> (24.04.2022)
- [34] Ajaleht Pealinn, MERKO JUHT: Ehitamine on kallinenud hüppeliselt ja ehitusturul on suurenenud praagi tegemise oht, 2022. [WWW] <https://pealinn.ee/2022/03/28/merko-juht-ehitamine-on-kallinenud-huppeliselt-ja-kui-klient-ei-leia-lisaraha-voib-ta-saada-praakmaja/> (25.04.2022)
- [35] Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. [WWW] <https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561?leiaKehtiv> (02.05.2022).


LISAD

7. ETAPI GALERIIMAJA ARHITEKTUURSED VAATED M 1:100


VAADE A-J




VAADE 6-1



VAADE J-A




VAADE 1-6




7. ETAPI TORNMAJA ARHITEKTUURSED VAATED M 1:100


VAADE 11-7




VAADE K-O



VAADE O-K




VAADE 7-11




8. ETAPI TORNMAJA ARHITEKTUURSED VAATED M 1:100


VAADE 16-12




VAADE P-T



VAADE T-P




VAADE 12-6




8. ETAPI GALERIIMAJA ARHITEKTUURSED VAATED M 1:100


VAADE A-J




VAADE 6-1



VAADE J-A




VAADE 1-6




GALERIIMAJA ARHITEKTUURSED PLAANID M 1:100


GALERIIMAJA 1. KORRUSE PLAAN



GALERIIMAJA 2. KORRUSE PLAAN



GALERIIMAJA 3. KORRUSE PLAAN




TORNMAJA ARHITEKTUURSED PLAANID M 1:75


TORNMAJA 1. KORRUSE PLAAN



TORNMAJA 2-5. KORRUSE PLAAN




TORNMAJA 6. KORRUSE PLAAN




EHITUSPLATSI ÜLDPLAAN

Ihaste põik 40
79301:001:0202



Ihaste põik 22 // 24 // 26 // 28
79301:001:0867



Kalda tee 49
79516:038:0048


- TINGMÄRGID:
- KRUNDIPIIR
 - AJUTINE VESI, VÄLJA EHITATUD VEETRASSIST
 - SISSEPÄÄS HOONESSE, SH EVAKUATSIOONIPÄÄS
 - JUURDEPÄÄSUTEE KIIRABIBRIGAADILE JA PÄÄSTEMEESKONNALE
 - EVAKUATSIOONI KOGUNEMISKOHT
 - LAOPLATS 1
 - KONTOR
 - Soojak
 - WC
 - JÄÄTMEKONTEINERI ASUKOHT
 - AJUTINE PIIRDEAED
 - OBJEKTI VÄRAV, SISSEPÄÄS TÖÖMAALE
 - EHITUSAEGNE AJUTINE PEAKILP
 - PULBERKUSTUTITE (6KG) ASUKOHT
 - ESMAABI ASUKOHT
 - AJUTINE ELEKTRIKILP
 - EHITUSAEGNE LIIKUMISTEE MASINATE JA SEADMETE PAIKNEMISKOHAD
 - EHITUSAEGNE VALGUSTI
 - SUITSETAMISE ALA/KIIVRIVABA ALA
 - PARKLA
 - EHITATAV HOONE
 - KRAANA TÖÖALA
 - OI.OL TÄNAVAVALGUSTI

TALtech TTÜ INSENERITEADUSKOND		Magistritöö	Leht / Lehti: 7/12
Koostaja: Martti Reimal	Allkirj/kuupäev:	Ehitusplatsi üldplaan	
Juhendaja: Irene Lill	Allkirj/kuupäev:		
Tartu kolledž		Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Linnupargi VII ja VII etapi näitel	

VAIVUNDAMENDI- JA ROSTVÄRGITÖÖDE TEHNOLOOGILINE KAART

VAIVUNDAMENDITÖÖDE TEHNOLOOGILINE KAART


M 1:150




- MÄRKUSED
- SUHTELINE KÕRGUSMÄRK HA1=±0.000=+34.200abs, HA2=±0.000=+34.440abs
 - VAIVUNDAMENDI PROJEKTEERITUD VASTAVALT "OU REI Geotehnika Töö nr. 4614-20" GEOTEHNIKA ARUANDELE.
 - VAIADE RAJAMISEL JÄRGIDA STANDARDIT EVS-EN 1536.
 - VAIALUS ON PROJEKTEERITUD (CFA TÕUPI PUURVAIADEST (d4=60))
 - VAIAD TULEB SÜVISTADA KIIHTI 10 (qpk=6000kN/m²), VAIAD ORIENTEERUV PIKKUS 19m. VAIAD SÜVISTATAKSE KANDVASSE KIIHTI 1m ULATUSES.
 - VAIA BÉTOON C25/30 XC2, SARRUS B500B.

ROSTVÄRGITÖÖDE TEHNOLOOGILINE KAART

M 1:150




M:50



MÄRKUSED


- SUHTELINE KÕRGUSMÄRK HA1=±0.000=+34.200abs, HA2=±0.000=+34.440abs
- MATERJALID:
 - BÉTOON C30/37 (XC2),
 - SARRUS B500B.
- BÉTOONI KAITSEKIHT ARMATUURILE: ALL c_{nom}=70mm, MUJAL c_{nom}=35mm.

M:50



VAIVUNDAMENDI LÕIGE

M 1:100
PUURVAI Ø400



RAKETISE MAHUD

Tõrnmajade raketise mahud				Ridamajade raketise mahud			
Tähis	Raketise mõõdud, mm	Kogus, tk	Pindala, m ²	Tähis	Raketise mõõdud, mm	Kogus, tk	Pindala, m ²
IRK1	600 150 1	0.1		IRK1	600 75 2	0.1	
IRK2	600 175 4	0.4		IRK2	600 150 1	0.1	
IRK3	600 200 3	0.4		IRK3	600 175 12	1.3	
IRK4	600 265 2	0.2		IRK4	600 185 2	0.2	
IRK5	600 290 1	0.2		IRK5	600 215 4	0.5	
IRK6	600 330 1	0.2		IRK6	600 280 1	0.2	
IRK7	600 400 3	0.7		IRK7	600 400 3	0.7	
IRK8	600 525 2	0.4		IRK8	600 500 2	0.6	
IRK9	600 545 1	0.3		IRK9	600 750 33	14.9	
IRK10	600 600 3	1.1		IRK10	600 810 4	1.9	
IRK11	600 700 2	0.8		IRK11	600 910 2	1.1	
IRK12	600 720 1	0.4		IRK12	600 1195 1	0.7	
IRK13	600 750 8	3.4		IRK13	600 1225 2	1.4	
IRK14	600 765 1	0.5		IRK14	600 1295 1	0.8	
IRK15	600 800 2	1.0		IRK15	600 1310 2	1.4	
IRK16	600 895 3	1.6		IRK16	600 1395 1	0.8	
IRK17	600 1000 6	3.4		IRK17	600 1425 5	4.3	
IRK18	600 1080 1	0.6		IRK18	600 1460 1	0.9	
IRK19	600 1100 2	1.3		IRK19	600 1480 1	0.9	
IRK20	600 1200 1	0.7		IRK20	600 1530 2	2.3	
IRK21	600 1275 2	1.5		IRK21	600 1680 2	2.5	
IRK22	600 1275 2	1.5		IRK22	600 2425 4	5.8	
IRK23	600 1355 2	1.6		IRK23	600 2475 1	1.3	
IRK24	600 1435 1	0.9		IRK24	600 2485 1	1.3	
IRK25	600 1500 2	1.8		IRK25	600 3400 1	2.0	
IRK26	600 1530 2	1.8		IRK26	600 3390 1	2.0	
IRK27	600 1570 2	1.9		IRK27	600 3650 2	4.4	
IRK28	600 1650 2	2.4		IRK28	600 3850 1	2.3	
IRK29	600 1700 1	1.0		IRK29	600 4775 1	2.8	
IRK30	600 1775 3	3.2		IRK30	600 3915 3	7.0	
IRK31	600 1800 4	4.3		IRK31	600 3945 2	4.7	
IRK32	600 1855 2	2.2		IRK32	600 4015 1	2.4	
IRK33	600 1960 4	4.7		IRK33	600 4775 1	2.8	
IRK34	600 2065 2	2.3		IRK34	600 4810 1	2.9	
IRK35	600 2100 1	1.3		IRK35	600 4950 2	5.9	
IRK36	600 2160 1	1.3		IRK36	600 5000 2	6.0	
IRK37	600 2240 4	5.4		IRK37	600 5095 1	3.1	
IRK38	600 2665 2	3.1		IRK38	600 5310 1	3.2	
IRK39	600 2665 2	3.2		IRK39	600 5315 2	6.4	
IRK40	600 2965 2	3.4		IRK40	600 5415 1	3.2	
IRK41	600 3450 2	3.6		IRK41	600 5455 1	3.3	
IRK42	600 3600 2	3.7		IRK42	600 6450 1	3.4	
IRK43	600 3125 2	3.8		IRK43	600 6515 1	3.9	
IRK44	600 3235 2	3.9		IRK44	600 6680 1	4.0	
IRK45	600 3655 2	4.3		IRK45	600 6745 2	12.1	
IRK46	600 3780 2	4.5		IRK46	600 7495 1	4.5	
IRK47	600 3790 2	4.5		IRK47	600 8090 2	9.7	
IRK48	600 7000 2	8.4		IRK48	600 8750 1	5.3	
IRK49	600 7025 1	4.3		IRK49	600 10040 1	4.1	
IRK50	600 7220 1	4.3		IRK50	600 11435 1	6.9	
IRK51	600 8290 2	9.9		IRK51	600 11540 1	6.9	
IRK52	600 9800 1	5.9		IRK52	600 11550 1	7.0	
IRK53	600 11550 1	7.4		IRK53	600 11560 1	7.4	
IRK54	600 13490 1	8.1		IRK54	600 12680 1	7.4	
IRK55	600 14765 1	8.9		IRK55	600 14765 1	8.9	
IRK56	800 750 4	2.4		IRK56	800 750 4	2.4	
KOKKU:	113	143.3		KOKKU:	135	206.9	


HA1 ROSTVÄRKIDE MÕÖTMED

Rostvärgi mõõtmed				
Tähis	b, mm	h, mm	L, mm	HA1 maht, m ³
RV-01	400	600	20300	4.872
RV-02	750	600	89670	40.3515
RV-03	200	500	7355	0.7355
KOKKU:			117325	45.959


HA2 ROSTVÄRKIDE MÕÖTMED

Rostvärgi mõõtmed				
Tähis	b, mm	h, mm	L, mm	HA2 maht, m ³
RV-01a	750	600	68110	30.6495
RV-01b	750	600	31290	14.0805
RV-01c	1250	600	1880	1.41
RV-02a	600	600	23860	8.5896
RV-03a	400	600	44075	10.578
RV-03b	400	600	4275	1.026
RV-03c	400	600	3390	0.8136
RV-04	750	740	3000	1.665
RV-05	750	800	750	0.45
KOKKU:			180630	69.2622


BÉTOONIPUMBA PARAMEETRID



Tingmärgid:




VAIATÖÖDE KALENDERPLAAN



VAIATÖÖDE TEHNOLOOGILISED ARVUTUSED

Töö nimetus	Eriala/mark	Arv	HAARDELADE KAUPA					
			1			2		
			Normatiivne Tööjõu- kulu in-vah mas-vah	kestus vah	Valitud kestus vah	Normatiivne Tööjõu- kulu in-vah mas-vah	kestus vah	Valitud kestus vah
2	3	4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
Möödustus- ja ettevalmistustööd kokku	Geodeet	1	0.55	0.55	1.10	0.56	0.56	1.13
Vaia puurimine ja betoneerimine	Kraanaauto	1	0.18	0.18	0.36	0.19	0.19	0.37
	Kraanaauto juht	1	0.18	0.18	0.36	0.19	0.19	0.37
	Vaiamasin	1	5.20	5.20	1.04	5.06	5.06	1.01
	Roomikekskavaator JCB	1	2.48	2.48	0.50	2.53	2.53	2.53
Vaia väljakaave ja roostvärgi aluste tegemine	Betoonipump	1	2.48	2.48	0.50	2.53	2.53	2.53
	Väljakaave töölised	2	1.98	0.99	0.99	2.03	1.02	1.02
Vaiatööde järeltööd	Roomikekskavaator JCB	1	0.99	0.99	0.99	1.01	1.01	1.01
	Pikaja	1	1.98	1.98	0.99	2.03	2.03	1.02
	Geodeet	1	0.61	0.61	0.31	0.62	0.62	0.31
	Vaiatööde insener	1	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	0.50
	Vaiatööde tööline	1	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.07

ROSTVÄRKIDE EHITUSE TEHNOLOOGILISED ARVUTUSED



ROSTVÄRKIDE TEHNOLOOGILISED ARVUTUSED

Jrk nr	Töö nimetus	Eriala/mark	Arv	HAARDELADE KAUPA					
				1			2		
				Normatiivne Tööjõu- kulu in-vah mas-vah	kestus vah	Valitud kestus vah	Normatiivne Tööjõu- kulu in-vah mas-vah	kestus vah	Valitud kestus vah
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
1	Raketamine	Raketaja	4	0.90	0.90	0.45	1.29	1.29	0.52
2	Sarrustamine	Sarrustaja	4	8.33	2.08	1.04	2	12.76	3.19
3	Rostvärgi betoonimine	Betoneerija	2	1.44	0.72	0.72	2	2.16	1.08
4	Lahtiraketamine	Raketaja	3	6.41	2.14	1.07	2	9.26	3.09

TÄTEH INSENERITEADUSKOND

Coostaja: Martti Reimal	Alkiri/kuupäev:
Juhendaja: Irene Lill	Alkiri/kuupäev:
Tartu kolledž	

Magistritöö

Vaivundamentide ja roostvärgide tehnoogiline kaart



Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs
Linnupargi VII ja VII etapi näitel

Leht / Lehti:
9/12

GALERIIMAJA MÜÜRITÖÖDE JA ÕÖNESPANEELIDE MONTAAŽI TEHNOLOOGILINE KAART

GALERIIMAJA MÜÜRITÖÖDE TEHNOLOOGILINE KAART

M 1:125



M 1:20

ÕÖNEPLOKK 190/240mm, TÄISBETONEERITUD;
vert. sarrus 2xØ8 s.200mm;
hor. müüriõõk 2xØ4Bpl igas 2. reas

ÕÖNEPLOKK 190/240mm, TÄISBETONEERITUD;
vert. sarrus 2xØ8 s.400mm;
hor. müüriõõk 2xØ4Bpl igas 3. reas

ÕÖNEPLOKK 190mm, TÄISBETONEERITUD;
vert. sarrus 1xØ8 s.200mm;
hor. müüriõõk 2xØ4Bpl igas 2. reas

MÄRKUSED

1. MATERJALID:

BETONIST ÕÖNEPLOKKSEIN: MÖRT M10

PEENBETON C25/30 (XC1) onom=15mm

MÜÜRIÕÕK Bpl

SARRUS B500B;

BETON 25/30 (XC1) onom=25mm

SARRUS B500B;

2. BETONIST ÕÖNEPLOKKSEIN: TÄISET BETONGI KÕIK ÕÖNED KOGU PLOKI KÕRGUSE ULATUSES.

3. SILLUSTE TOETUSPIKKUS: min. 300mm, KUI JOONISEL POLE NÄIDATUD TEISITI.

4. PÜKIVARRASTE LÕIKEPIKKUS: AYA PIKKUS + 600mm

5. ÕÖNEPLOKKSEINTE LAJUMISEL JA TÄISBETONEERIMISEL JÄRGIDA KÕIKI PLOKITOOTJA NÕUDEID JA JUHENDEID.

6. PLOKKMÜÜRITISE TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA STANDARDI EVS-EN 1996-2:2006 NÕUETELE.

7. BETONPUMPA VASTAVALT B40(210) KLASI A TOLERANTSID EIV EN 13070 NORMAALKLASI (KLASS 1).


8. KONSTRUKTSIOONIDE TULEPÕLVISUKLASI R60, PLOKK JA RB SEINTEL TAGATAKSE BETONKAITSEKOHIGA, SISERUUMIDE TERASTALADEL TULEKAITSEVÄRVI (ktr=500).

9. VÄLISEL TERASTOODE (P-) TULEPÕLVISUS ON TAGATUD ILMA TÄIENDAVA KAITSETA


10. JOONISEL ON NÄIDATUD AINULT BETONIST ÕÖNEPLOKKIDEST VALISSEINAD

KANIVAD SISESEINAD.

KASUTATAVA TELINGU NÄIDIS



BETONIPUMBA PARAMEETRID



MÜÜRITISE MAHUTABEL

Müüritise mahud		
Müüritise tüüp	Seina pindala, m2	Betooni maht õõntes, m3
ÕÖNEPLOKK 190mm, TÄISBETONEERITUD; vert. sarrus 2xØ8 s.200mm; hor. müüriõõk 2xØ4Bpl igas 2. reas	59.65	5.31
ÕÖNEPLOKK 190mm, TÄISBETONEERITUD; vert. sarrus 2xØ8 s.400mm; hor. müüriõõk 2xØ4Bpl igas 3. reas	41.07	3.66
ÕÖNEPLOKK 190mm, TÄISBETONEERITUD; vert. sarrus 1xØ8 s.200mm; hor. müüriõõk 2xØ4Bpl igas 2. reas	217.51	19.36
ÕÖNEPLOKK 240mm, TÄISBETONEERITUD; vert. sarrus 2xØ8 s.200mm; hor. müüriõõk 2xØ4Bpl igas 2. reas	88.43	7.87
ÕÖNEPLOKK 240mm, TÄISBETONEERITUD; vert. sarrus 2xØ8 s.400mm; hor. müüriõõk 2xØ4Bpl igas 3. reas	105.57	9.40
KOKKU:	511.9	50.2

1 KORRUSE MÜÜRITÖÖDE KALENDERPLAAN

Esimese korruse müüritööde graafik																
Haardeala	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. korruse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Müüritööde ettevalmistustööd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Müüri ladumine/armeerimine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Müüri betoonimine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Müüri järeltööd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tööjõu vajadus päeva kohta vastavalt erialadele	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Geodeet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Abitöölaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Müüri laduja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Betoonija	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ehitusmasinate vajadus päeva kohta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Teleskooplaadur MANITOU MT1840	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Betoonipump Putzmeister	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

GALERIIMAJA ÕÖNEPANEELIDE MONTAAŽI
TEHNOLOOGILISED ARVUTUSED

Töö nimetus		Eriala/mark	Arv	HAARDEALADE KAUPA			
				1. korruse			
				Normatiivne kulu	kestus	Normatiivne tegur	Valitud vah
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4
1	Esimese korruse vahelaepaneelide montaažitööd	Monteerija	3	3.40	1.13	1.13	1
2	Esimese korruse treppide/betoonrõude montaažitööd	Kraanaauto	1	0.81	0.81	0.81	0.5
3	Betooni elementide armeerimine ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4	9.66	2.42	0.97	2.5
4	Betooni elementide monolitiseerimine	Betoonija	2	0.83	0.42	0.83	0.5
5	Betooni elementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	2	1.47	0.74	0.74	1

1 KORRUSE VAHELAEPANEELIDE MONTAAŽI GRAAFIK

Esimese korruse vahelaepaneelide montaaži graafik																
Haardeala	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. korruse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Vahelaepaneelide montaaž	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rõude/treppide montaaž	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Betooni elementide armeerimine ja rakestamine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Monolitiseerimine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lahtirakestamine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Monteerija	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Armeerija/rakestaja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Betoonija	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ehitusmasinate vajadus päeva kohta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kraanaauto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Betoonipump	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rakestite vajadus, m²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tööpäevad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

TAL TTÜ INSENERITEADUSKOND

Magistritöö

Leht / Lehti: 10/12

Koostaja: Martti Reimal

Galeriimaja müüritööde ja õõnespaneelide tehnoloogiline kaart


Juhendaja: Irene Lill

Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs


Tartu kolledž

Linnupargi VII ja VII etapi näitel

Tingmärgid:



Kraanaauto



Betoonimikser



Betoonipump



Veauto



Õõnespaneeli tähis



Betoonipumba tööraadius, 23.5m




Kraana tööraadius, 26.6m



Plokialus



Armatuurterras





Müüritööde liikumissuund



Armatuurterras

RIDAMAMAJA ÕÖNEPANEELIDE MONTAAŽI
TEHNOLOOGILINE KAART

M 1:125



M 1:20

MÄRKUSED

1. TULEPÕLVISUKLAS: ÕÖNEPANEELID R60

MONT RB PLAADI R60

2. KESKONNKLASS: ÕÖNEPANEELID XC1

MONT RB PLAADI XC4, XD1, XF2

RÕÖRAAMID C3

3. MATERJALID: LAE MONOLIITSED OSAD JA VUUGID







PEENBETON C30/37 (XC1)

SARRUS B500B.


4. KOGU LAE PERIMEETRIIS JA ÕÖNEPANEELIDE RISTVUUKIDES SARRUS 2xØ12

SARRUSE ÜLEKÄTE 600mm. IGAS ÕÖNEPANEELI PIKIVUUGIS ANKURUSVARRAS 4xØ12

5. ÕÖNEPANEELIDE TOETUS 80mm, KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI.




TORNMAJA SEINAPANEELIDE MONTAAŽI TEHNOLOOGILINE KAART
M 1:100




- MÄRKUSED
1. MATERJALID:
MONTEERITAVAD R/B. SEINAELEMENDID-
BETOOM- C30/37 (XC1) cnom=25mm
SARRUS- B5008
 2. KONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUSKLASS R60,
TERASTALAD KATTA TULEKAITSEPLAATIDE
VÕI TULEKAITSEVÄRVIGA
 3. TERASDETAILID VASTAVALT KESKKONNAKLASSILE-
SISERUUMIDES - C1 (värvitud)
 4. JÕONISEL ON NÄIDATUD AINULT VALISSEINAD
JA KANDVAD SISESEINAD.

TORNMAJA ÕONESPANEELIDE MONTAAŽI TEHNOLOOGILINE KAART
M 1:100




- MÄRKUSED
1. TULEPÜSIVUSKLASS: ÕONESPANEELID R60
 2. KESKKONNAKLASS: ÕONESPANEELID XC1
 3. MATERJALID: LAE MONOLITSSED OSAD JA VUUGID
PEENBETOOM C30/37 (XC1) ÜLEKATE 600mm.
 4. KOGU LAE PERIMEETRIIS JA ÕONESPANEELIDE
RISTVUUKIDES SARRUS 2012
IGAS ÕONESPANEELI PIKIVUUGIS ANKURDUSVARRAS Ø12.

ÕONESPANEEL 220




M 1:20


VLS-01




VLS-03




VLS-08




VLS-02




VLS-05




VLS-13




VLS-14



VLS-15



VLS-15




TORNMAJA 2. KORRUSE SEINAPANEELIDE JA
BETOONTALADE MONTAAŽIGRAAFIK

Jrk nr	Kell	Tähis	Kaal, t	Elemendi tüüp
1	8:00	V-201-T32	5.7	VALISSEINAPANEEL
2	8:30	V-202-T32	6.2	VALISSEINAPANEEL
3	9:00	V-203-T32	5.6	VALISSEINAPANEEL
4	9:30	V-204-T32	4.8	VALISSEINAPANEEL
5	10:00	V-205-T32	3	VALISSEINAPANEEL
6	10:30	V-206-T32	6.2	VALISSEINAPANEEL
7	11:00	V-207-T32	5.7	VALISSEINAPANEEL
8	11:30	V-208-T32	5.8	VALISSEINAPANEEL
9	12:00	V-209-T32	6.3	VALISSEINAPANEEL
10	12:30	V-210-T32	7.7	VALISSEINAPANEEL
11	13:00	S-213-T32	6	SISESEINAPANEEL
12	13:26	S-217-T32	3.6	SISESEINAPANEEL
13	13:52	S-223-T32	3.3	SISESEINAPANEEL
14	14:18	S-225-T32	2.1	SISESEINAPANEEL
15	14:44	S-212-T32	3.4	SISESEINAPANEEL
16	15:10	S-215-T32	5.5	SISESEINAPANEEL
17	15:36	S-216-T32	5.5	SISESEINAPANEEL
18	16:02	S-211-T32	3.4	SISESEINAPANEEL
19	16:28	S-224-T32	2.1	SISESEINAPANEEL
20	16:54	S-222-T32	3.3	SISESEINAPANEEL
21	17:20	S-218-T32	2.7	SISESEINAPANEEL
22	17:46	S-221-T32	2.8	SISESEINAPANEEL
23	18:12	S-219-T32	2.5	SISESEINAPANEEL
24	18:38	S-220-T32	3.5	SISESEINAPANEEL
25	19:04	S-214	5.2	SISESEINAPANEEL
26	19:30	BT-04	0.2	BETOONTALA
27	19:45	BT-02	0.2	BETOONTALA

TORNMAJA 2. KORRUSE VAHELAEPANEELIDE JA
TREPI ELEMENTIDE MONTAAŽIGRAAFIK

Jrk nr	Kell	Tähis	Kaal, t	Elemendi tüüp
1	8:00	EP-T32-201	0.9	ÕONESPANEEL
2	8:06	EP-T32-202	2.2	ÕONESPANEEL
3	8:12	EP-T32-203	2.3	ÕONESPANEEL
4	8:18	EP-T32-204	2.4	ÕONESPANEEL
5	8:24	EP-T32-205	2.4	ÕONESPANEEL
6	8:30	EP-T32-206	2.6	ÕONESPANEEL
7	8:36	EP-T32-207	2.8	ÕONESPANEEL
8	8:42	EP-T32-208	2.8	ÕONESPANEEL
9	8:48	EP-T32-209	2.8	ÕONESPANEEL
10	8:54	EP-T32-210	2.8	ÕONESPANEEL
11	9:00	EP-T32-211	2.8	ÕONESPANEEL
12	9:06	EP-T32-212	2.8	ÕONESPANEEL
13	9:12	EP-T32-213	1.3	ÕONESPANEEL
14	9:18	EP-T32-214	1.3	ÕONESPANEEL
15	9:24	EP-T32-215	2.8	ÕONESPANEEL
16	9:30	EP-T32-216	2.8	ÕONESPANEEL
17	9:36	EP-T32-217	2.8	ÕONESPANEEL
18	9:42	EP-T32-218	2.8	ÕONESPANEEL
19	9:48	EP-T32-219	2.8	ÕONESPANEEL
20	9:54	EP-T32-220	2.8	ÕONESPANEEL
21	10:00	EP-T32-221	2.6	ÕONESPANEEL
22	10:06	EP-T32-222	2.3	ÕONESPANEEL
23	10:12	EP-T32-223	2.3	ÕONESPANEEL
24	10:18	EP-T32-224	2.3	ÕONESPANEEL
25	10:24	EP-T32-225	2.2	ÕONESPANEEL
26	10:30	EP-T32-226	0.9	ÕONESPANEEL
27	10:36	TP-03	1.6	TREPIPODEST
28	10:50	TP-04	2.1	TREPIPODEST
29	11:04	TM-03	2.3	TREPIMARSS
30	11:25	TM-04	2.3	TREPIMARSS

LIEBHERR LTM 1100 TÕSTEGRAAFIK



TORNMAJA ÕONES- JA SEINAPANEELIDE MONTAAŽI
TEHNOLOOGILISED ARVUTUSED

Jrk nr	Töö nimetus	Tööliste/masinate	Arv	KORRUSE KAUPA			
				2. korrus			
				Normatiivne	Valitud	kestus	vah
				Tööjõu- kulu in-vah mas-vah			
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4
1	Seinapaneelide montaažitööd	Monteerija	4	5.24	1.31	0.87	1.5
		Kraanaauto	1	1.49	1.49	0.99	
2	Vahelaepaneelide ja trepielementide montaažitööd	Monteerija	4	1.81	0.45	0.91	0.5
		Kraanaauto	1	0.45	0.45	0.90	
3	Vahelae armeerimine ja raketamine	Armeerija/raketaja	4	2.13	0.53	1.07	0.5
		Kraanaauto	1	0.10	0.10	0.20	
4	Betooni elementide monolitiseerimine	Betoonija	2	0.29	0.15	0.58	0.25
		Betoonipump	1	0.14	0.14	0.56	
5	Betooni elementide lahtiraketamine	Armeerija/raketaja	1	0.26	0.26	1.04	0.25

TORNMAJA ÕONES- JA SEINAPANEELIDE MONTAAŽI
2-6. KORRUSE GRAAFIK

Korrus	Ühe korruse sein- ja vahelaepaneelide montaaži graafik																			
1 ruut=1h																				
Tööpäevad	1					2					3					4				
		Seinapaneelide montaažitööd						Vahelaepaneelide ja treppide montaažitööd						Vahelae armeerimine ja raketamine						
		Betooni elementide monolitiseerimine						Betooni elementide lahtiraketamine												
Tööjõu vajadus päeva kohta vastavalt erialadele																				
Monteerija	4																			
Armeerija/raketaja											4					1				
Betoonija																2				
	1					2					3					4				
Ehitusmasinate vajadus päeva kohta																				
Kraanauto	1																			
Betoonipump Putzmeister																1				
Tööpäevad	1					2					3					4				

Tingmargid:

Kraanauto

Betoonimikser

Betoonipump

Veoauto

EP-R30-151

Õonespaneeli tähis

Kraana tööraadius, 26.6m

Seinapaneeli tähis

TAL TTÜ INSENERITEADUSKOND

Magistritöö

Leht / Lehti:

11/12

Koostaja: Martti Reimal

Juhendaja: Irene Lill


Tartu kolledž

Tornmaja sein- ja õonespaneelide montaaži tehnoloogiline kaart

Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs

Linnupargi VII ja VII etapi näitel

Ehitusvoolu moodustamine hoonete kompleksile




Tornmaja 1. korruse tehnoloogilised arvutused

Jrk nr	Töö nimetus	Tööliste/masinate		Normatiivne		Normiitaimise tegur	Valitud
		Eriala/mark	Arv	Tööjõu- kulu	kestus		vah
				mas-vah			
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4
1. korrus							
1	Seinapaneelide montaažitööd	Monteerija	4	5.24	1.31	0.87	1.5
		Kraanauto	1	1.49	1.49	0.99	
2	Betoontalade, postide ja seina armeerimine ja raketamine	Armeerija/raketaja	4	20	5	1	5
3	Betoontalade, postide ja seina betoneerimine	Betoonija	2	1	0.5	1	0.5
		Betoonipump	1	0.5	0.5	1.0	
4	Betoontalade, postide ja seina lahti raketamine	Raketaja	2	1	0.5	1	0.5
5	Vahelaepaneelide ja trepielementide montaažitööd	Monteerija	4	1.81	0.45	0.91	0.5
		Kraanauto	1	0.45	0.45	0.90	
6	Vahelae armeerimine ja raketamine	Armeerija/raketaja	4	2.13	0.53	1.07	0.5
		Kraanauto	1	0.10	0.10	0.20	
7	Betoonelementide monolitiseerimine	Betoonija	2	0.29	0.15	0.58	0.25
		Betoonipump	1	0.14	0.14	0.56	
8	Betoonelementide lahtiraketamine	Armeerija/raketaja	1	0.26	0.26	1.04	0.25

Ridamaja 3. korruse tehnoloogilised arvutused

Jrk nr	Töö nimetus	Tööriistade/masinate		Normatiivne		Normatiivse tegur	Valitud kestus
		Eriala/mark	Arv	Tööpu- kulu	kestus		
				In-vah mas-vah	vah		
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4
3. korrus							
1	Ettevalmistustööd- plokiread 1-7	Abitöölaine	1,00	0,30	0,30	0,60	0,5
		Upitaja	1	0,50	0,30	0,60	
2	Ladumine/armeerimine- plokiread 1-7	Müürladuja	4,00	8,20	2,05	1,03	0,3
3	Betoonimine- plokiread 1-7	Betoonijump	3,00	3,00	0,10	0,40	2,0
		Betoonipump	1,00	2,10	0,10	0,40	
4	Ettevalmistustööd- plokiread 8-15	Abitöölaine	2,00	1,10	0,55	1,10	0,1
		Upitaja	1	0,50	0,55	1,00	
5	Ladumine/armeerimine- plokiread 8-15	Müürladuja	4,00	11,20	2,80	0,93	3,0
6	Betoonimine- plokiread 8-15	Betoonija	2,00	0,14	0,07	0,27	0,25
		Betoonipump	1,00	0,14	0,14	0,54	
	Müüritööde järeltööd	Abitöölaine	1,00	0,45	0,45	0,90	0,5
8	Teise korruse vahelaepaneelide montaažitööd	Monteerija	3,00	1,26	0,42	0,84	0,5
		Kraanaauto	1,00	0,30	0,30	0,60	
9	Teise korruse trepi montaažitööd	Monteerija	2,00	0,14	0,07	0,70	0,1
		Kraanaauto	1,00	0,06	0,06	0,60	
10	Betoonielementide armeeringi ja rakestamine	Armeerija/rakestaja	4,00	3,70	0,93	0,93	1,0
11	Betoonielementide monolitiseerimine	Betoonija	2,00	0,55	0,28	1,10	0,25
		Betoonipump	1,00	0,27	0,27	1,08	
12	Betoonielementide lahtirakestamine	Armeerija/rakestaja	2,00	0,27	0,14	0,54	0,25

Liebherr LTM 1070 kraanaauto tõstegraafik



 TTÜ INSENERITEADUSKOND		Magistritöö	Leht / Lehti: 12/12
Koostaja: Marti Reimal	Altkiri/kuupäev:	Ehitusvoolu moodustamine hoonete kompleksile	
Juhendaja: Irene Lill	Altkiri/kuupäev:		
Tartu kolledž		Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Linnupargi VII ja VII etapi näitel	