

## KOKKUVÕTE

Tehes kokkuvõtet tehtud tööst, peab ütleva, et kõik lähteülesanded, mis olid tellija poolt esitatud said täidetud. Täpsemalt:

- katlamaja sai kompaktne, tõestuseks sellele on, et vastava tonnaažiga veoauto saab sõita Eestimaa igasse punkti ning selleks pole vaja maanteeameti vastavat luba ning auto ei ületa lubatud gabariite nii kõrguselt, laiuselt kui ka pikkuselt, samuti veoauto mass ei ületa lubatud piire.

- kohale toimetamine ja olemasoleva süsteemi sisselülitamine toimub ühe ööpäeva jooksul 2-3 töölise poolt.

- kütuseks kasutatakse puitgraanuleid, mis on keskkonnasõbralik kütuseliik.

Positiivseks tulemuseks ehk eeliseks tuleb pidada lahendust - paigaldada katlamajja kaks katelt, mitte aga paigaldada samaväärse võimsusega üht katelt, mis omakorda võimaldab efektiivsemalt kasutada katelde kasulikku võimsust, sõltuvalt välistemperatuurist. Samuti on see garantiiks minimaalse soojuse peale andmisele kui üks katel on rivist väljas.

Loomulikult on oluline katlamaja ilus lõppviimistlus ning hästi läbi mõeldud kõikide sõlmede ja seadmete asukoht, mis on paigaldatud katlaruumi sisse.

Antud momendil on üks selline konteinerkatlamaja juba välja ehitatud ja tellijale üle antud ning laitmatult terve aasta töökorras olnud.

Eespool loetletud põhjustel saab järeldada, et antud lahendus on edukas ja leiab Eestimaa küttesüsteemi turul oma koha.